

Odbudowa placu przy piecu obrotowym wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

W skład zadania którego dotyczy postępowanie wchodzi

1. Wycięcie i skucie placu betonowego pomiędzy budynkiem magazynu a hala pieca obrotowego nr 4. Powierzchnia placu to 640m^2 (plac o wymiarach 80 x 8 mb). Grubość warstwy betonu na placu to 0,2 – 0,25m.
2. Wywóz betonu i przekruszenie w celu powtórnego wykorzystania na podbudowę.
3. Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej DN500 (kręgi betonowe, studzienki, kratki odpływowe) w ilości około 85,0 mb
4. Budowa nowej kanalizacji deszczowej DN500 wraz z studniami rewizyjnymi (szt 2) oraz kratkami ściekowymi (szt 4). Długość całkowita kanalizacji to 96,0 mb.
5. Wykonanie izolacji pionowej wzdłuż ściany budynku magazynu (około 60,0 mb)
6. Przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie podbudowy pod plac z nawierzchni betonowej.
7. Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z pielęgnacją betonu oraz wykonaniem izolacji przy istniejących budynkach i fundamentach.
8. W trakcie budowy na placu powstaną stopy fundamentowe które również należy odizolować od części posadzki

Uwaga

1. Beton dostarcza Zamawiający.
2. Pozostałe materiały do budowy (kanalizacja, izolacja, szalunki itp.) dostarcza Wykonawca.

