

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze ul. Zielona 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 65, 15 - 003 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marlena M. Rowińska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje montaż 3 jednostek wewnętrznych o mocy chłodniczej 2,5kW każda, oraz montaż jednostki zewnętrznej o minimalnej mocy chłodniczej 6,8kW, pracujących w układzie multi split. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na istniejącym tarasie, odprowadzenie skroplin do istniejącej rynny. Zasilanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej w korytarzu, wszystkie przewody prowadzone w listwach instalacyjnych.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
1.1		Klimatyzacja			
d.1.1	1 KNNR 4 0432-01 analogia	System multi split: Jednostka zewnętrzna klimatyzatora systemu multi split o mocy chłodniczej min. 6,8kW, 3 Jednostki wewnętrzne o nmocy 2,5kW chłodu każda z możliwością grzania, wraz z zakupem i montażem syfonów butelkowych do odprowadzania skroplin 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
d.1.1	2 KNR INSTAL 0202-01 poz. zast.	Rurociągi miedziane w izolacji o śr.zew. 6,4 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10,000	 10,000
d.1.1	3 KNR INSTAL 0202-01 poz. zast.	Rurociągi miedziane w izolacji o śr.zew.9,5 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10,000	 10,000
d.1.1	4 KNR 0-34 0104-06	Izolacja rurociągów o śr. 6,4 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 mm lub równoważna 10	m m	 10,000	 10,000
d.1.1	5 KNR 0-34 0104-06	Izolacja rurociągów o śr. 9,52 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 mm lub równoważna 10	m m	 10,000	 10,000
d.1.1	6 KNNR 4 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10,000	 10,000
d.1.1	7 KNR 2-16 0501-01 analogia	Przeglądy okresowe klimatyzatorów w okresie gwarancji 3lat 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
d.1.1	8 KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie -YDY 3x2,5 10	m m	 10,000	 10,000
d.1.1	9 KNNR 5 0407-03	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P C20 typ A 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
d.1.1	10 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
d.1.1	11 KNNR 5 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe 4	m m	 4,000	 4,000
d.1.1	12 KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 16	m m	 16,000	 16,000
d.1.1	13 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,2	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200