

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
1	KNR-W 4-	Uzupełnienie brakujących elementów posadzki	szt.		
d.1	01 0815-09 analogia	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR AT-21	Wycinanie otworów pod słupki do siatki	otwór		
d.1	0105-05 analogia	6	otwór	6.000	
				RAZEM	6.000
3	ZKNR C-2	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne, parkiet lity, pomieszczenie	m ²		
d.1	0614-04 9914	powyżej 8 m ² - powierzchnia ponad 8 m ² Krotność = 2 1842.0	m ²	1842.000	
				RAZEM	1842.000
4	ZKNR C-2	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne - powierzchnia ponad 8 m ²	m ²		
d.1	0614-09 9914	1842.0	m ²	1842.000	
				RAZEM	1842.000
5	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie - odkurzanie podłoża	m ²		
d.1	0101-07 analogia	1842.0	m ²	1842.000	
				RAZEM	1842.000
6	KNNR-W 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.1	0807-06	1842.0	m ²	1842.000	
				RAZEM	1842.000
7		Wyznaczanie i malowanie linii boisk	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	ZKNR C-2	System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych długość	m		
d.1	0615-06 + TZKNBK XX 3006-04 9914	ok. 170 m Politurowanie lub lakierowanie listew o szerokości w rozwinięciu 5-10 cm listwy przyścienne 170.0	m	170.000	
				RAZEM	170.000