

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------|---|----------------|----------|------------|---------|
| 1 | | Nawierzchnia jezdni i zjazdów | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.706 | | |
| d.1 | 0119-03 | | | | | |
| 2 | KNNR 6 1301-06 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm | m ² | 830.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm wraz ze ściankami czołowymi | m | 8.000 | | |
| d.1 | 0816-01 | | | | | |
| 4 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty przepustowe z rur karbowanych o średnicy 30 cm | m | 8.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm | szt | 2.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni | m ² | 830.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi urobku na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora | m ³ | 249.128 | | |
| d.1 | 0108-18 | | | | | |
| 8 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 830.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 9 | KNNR 6 1301-01 | Profilowanie istniejącej nawierzchni | m ² | 1650.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 10 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m ² | 830.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 11 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm wykonana rozścielaczem | m ² | 2840.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 12 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 2201.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 13 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75 | m ² | 2201.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 14 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 2130.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 15 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 2130.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 16 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - powierzchnia zjazdów | m ² | 36.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 17 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75 | m ² | 36.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 18 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 36.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 19 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 36.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 20 | KNNR 6 0113-05 | Dosypanie poboczy z kruszywa łamanego grub. 10 cm Krotność = 0.6 | m ² | 670.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | | Stała organizacja ruchu drogowego | | | | |
| 21 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 5.000 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 22 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² | szt. | 9.000 | | |
| d.2 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: