

Remont drogi gminnej nr 270011K w km 0+140,00 - 1+385,00 w miejscowości Binarowa, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Nawierzchnia drogi		
1	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm = gr. 10cm 4,00+4,00	m	8,000
		razem	m	8,000
2	KNNR 5 0721/02	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia (Krotność= 5) 4,00+4,00	m	8,000
		razem	m	8,000
3	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 4,00+4,00	m2	8,000
		razem	m2	8,000
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 376,00*3,90	m2	1.466,400
		razem	m2	1.466,400
5	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm C 90/3 376,00*3,90	m2	1.466,400
		razem	m2	1.466,400
6	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	75,000
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 869,00*4,10 869,00*4,00 376,00*3,30 376,00*3,20	m2 m2 m2 m2	3.562,900 3.476,000 1.240,800 1.203,200
		razem	m2	9.482,900
8	KNNR 6 0308/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm AC16W 869,00*4,10 376,00*3,20	m2 m2	3.562,900 1.203,200
		razem	m2	4.766,100
9	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm AC11S 869,00*4,00 376,00*3,10	m2 m2	3.476,000 1.165,600
		razem	m2	4.641,600
		2 Pobocza		
10	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 869,00*2*0,30 376,00*2*0,30	m2 m2	521,400 225,600
		razem	m2	747,000
11	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm = gr. 12cm - POBOCZA frakcja 0/63mm (Krotność= 1,2) 869,00*2*0,30 376,00*2*0,30	m2 m2	521,400 225,600
		razem	m2	747,000
		3 Zjazdy asfaltowe		
12	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 15,00+10,00+15,00+15,00	m2	55,000
		razem	m2	55,000
13	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm 15,00+10,00+15,00+15,00	m2	55,000
		razem	m2	55,000

Remont drogi gminnej nr 270011K w km 0+140,00 - 1+385,00 w miejscowości Binarowa, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4 Zjazdy kruszywowe		
14	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm 100,00+10,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+25,00 +15,00+15,00+15,00+15,00+15,00+15,00 razem	m2 m2	390,000 390,000
		5 Zjazdy z kostki		
15	KNNR 6 0803/05	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej - PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 10,00+10,00+10,00 razem	m2 m2	30,000 30,000
16	KNNR 6 0502/04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 10,00+10,00+10,00 razem	m2 m2	30,000 30,000
		6 Oznakowanie - wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu		
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stałej organizacji ruchu - montaż oznakowania wg projektu	kpl	1,000