

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - (naprawa czapek kominowych). 1*0.5*6	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 3 0503-05	Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm. 11.5*8	m ² m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
3	KNR 9 0601-01	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej (zdemontowana instalacja do ponownego montażu po wykonaniu pokrycia) 10.10	m m	10.100	
				RAZEM	10.100
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych 15.30+30.50	m ² m ²	45.800	
				RAZEM	45.800
5	KNR-W 4-01 0106-04 STWIOR str.11 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek 45.80*0.05	m ³ m ³	2.290	
				RAZEM	2.290
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm - betonowa warstwa szczepna. 45.80	m ² m ²	45.800	
				RAZEM	45.800
7	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm - płytki antypoślizgowe mrozodporne układane na zewnątrz.układanych na zaprawie klejowej 45.80	m ² m ²	45.800	
				RAZEM	45.800
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pokoi biurowych. 324.3	m ² m ²	324.300	
				RAZEM	324.300