

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM I SPECYFIKACJACH
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.)
12. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
13. RZĘDNA ±0,00 ODPOWIADA RZĘDNEJ 61,21 M N.P.M.
14. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYWOŁANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, SŁUŻĄCE OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TJ. PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGÓŁOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
15. PRZED ZAMÓWIENIEM ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE I SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM
16. PROJEKTY WARSZTATOWE NA ETAPIE WYKONAWSTWA, NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
17. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI NALEŻY ODNOSIĆ DO POZIOMÓW GŁÓWNYCH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI, NIE DO POZIOMÓW POSADZEK W POMIESZCZENIACH.

Legenda oznaczeń graficznych

- Numer przekroju / Numer rysunku
- Numer detalu / Numer rysunku
- Numer pomieszczenia / Komentarz / Nazwa pomieszczenia / Powierzchnia
- Poziom 02 — Nazwa kondygnacji; +12.22 — Rzędna
- +4.55m — Rzędna architektoniczna (Przekroje)
- +4.55m — Rzędna konstrukcyjna (Przekroje)
- +4.55m — Rzędna warstwy architektonicznej powyżej
- +4.55m — Rzędna warstwy konstrukcyjnej powyżej
- SP.1 — Typ sufitu podwieszanego; +2.60 m — Wysokość w świetle
- +4.55m — Rzędna góry warstwy architektonicznej
- +4.45m — Rzędna spodu warstwy architektonicznej
- +4.55m — Rzędna góry warstwy konstrukcyjnej
- +4.25m — Rzędna spodu warstwy konstrukcyjnej
- **Rzut kondygnacji** — Numer widoku, Nazwa widoku; Pakiet: 02000 — Numer pakietu; Skala: 1:100 — Skala

0 1 2 3 5m

Skala 1:100

1 / A101

Legenda oznaczeń ppoż.

Elementy oddzielenia i wydzielenia:
- REI 120
- REI 60
- RE 30

Oznaczenia drzwi:
- EI30 EI60 — drzwi w odporności EI 30/60
- S — drzwi dymoszczelne

Legenda materiałowa

- Elementy żelbetowe
- Elementy murowane
- Ściany G-K
- Izolacje

Legenda zabezpieczeń ścian

- Płyta odbojowa
- Listwy odbojowe
- Odbojnica systemowa
- Fartuch umywalkowy
- Pas międzymeblowy
- Ściana malowana w kolorze akcentu kolorystycznego wg 376-IP-B4-XX-DR-A-70001
- Zabezpieczenie narożników

LOGISTYKA:

- MATERIAŁ BRUDNY: IZBA PRZYJĘĆ, SOR, IZBA PRZYJĘĆ CIĘŻARNYCH, BLOK PORODOWY, ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY, ODDZIAŁ ORTOPEDII, ODDZIAŁ LARYNGOLOGII, ZAKŁAD ENDOSKOPII, ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ, ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
- MATERIAŁ BRUDNY: OAiIT, ODDZIAŁ POŁOŻNICZY, ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY, ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, BLOK OPERACYJNY
- MATERIAŁ CZYSTY (od strefy dostaw przez magazyny)
- MATERIAŁ STERYLNY
- ODPADY: IZBA PRZYJĘĆ, SOR, IZBA PRZYJĘĆ CIĘŻARNYCH, BLOK PORODOWY, ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY, ODDZIAŁ ORTOPEDII, ODDZIAŁ LARYNGOLOGII, ZAKŁAD ENDOSKOPII, ODDZIAŁ CHIRURGII DZIECIĘCEJ, ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
- ODPADY: OAiIT, ODDZIAŁ POŁOŻNICZY, ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY, ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, BLOK OPERACYJNY
- ZWŁOKI
- POSIŁKI

LOGISTYKA WEWNĄTRZ CS

- MATERIAŁ BRUDNY
- MATERIAŁ CZYSTY
- MATERIAŁ STERYLNY

DZIAŁ	NUMER	NAZWA	KOMENTARZ	POWIERZCHNIA
B1				
APTEKA				
APTEKA	B1.AP.001	Komora przyjęć		20,94 m²
APTEKA	B1.AP.002	Mag. opakowań		12,63 m²
APTEKA	B1.AP.003	Gab. kierownika		13,96 m²
APTEKA	B1.AP.004	Pom. administracyjne		12,22 m²
APTEKA	B1.AP.005	Pok. asystentów		11,92 m²
APTEKA	B1.AP.006	Pom. socjalno - szkoleniowe		13,96 m²
APTEKA	B1.AP.007	Dyspensatorium		6,99 m²
APTEKA	B1.AP.008	Zmywalnia		9,42 m²
APTEKA	B1.AP.009	Izba recepturowa	D	10,66 m²
APTEKA	B1.AP.010	Sterylizatornia		9,48 m²
APTEKA	B1.AP.011a	Śluza I	D wejściowo-wyjściowa	7,16 m²
APTEKA	B1.AP.011b	Śluza I	C wejściowo-wyjściowa	4,77 m²
APTEKA	B1.AP.012	Pracownia leków jałowych	B	9,64 m²
APTEKA	B1.AP.013	Śluza II	B wejściowo-wyjściowa	6,19 m²
APTEKA	B1.AP.014	Pracownia żywienia pozajelitowego	B	12,56 m²
APTEKA	B1.AP.015a	Śluza I	D wejściowo-wyjściowa	4,43 m²
APTEKA	B1.AP.015b	Śluza I	C wejściowo-wyjściowa	6,44 m²
APTEKA	B1.AP.016	Śluza II	B wejściowa	5,49 m²
APTEKA	B1.AP.017	Pracownia leków cytostatycznych	B	10,11 m²
APTEKA	B1.AP.018	Śluza II	B wyjściowa	5,50 m²
APTEKA	B1.AP.019	Mag. narkotyków / podręczny		5,62 m²
APTEKA	B1.AP.020	Pom. porząd.		6,29 m²
APTEKA	B1.AP.021	Przeds. WC pers. D	wspólne - do 10 osób na zmianie	2,00 m²
APTEKA	B1.AP.022	WC pers. D	wspólne - do 10 osób na zmianie	1,74 m²
APTEKA	B1.AP.023	Śluza u-f		5,18 m²
APTEKA	B1.AP.024	Szatnia personelu	6 szafek	4,92 m²
APTEKA	B1.AP.025	Węzeł sanit.		4,99 m²
APTEKA	B1.AP.026	WC		2,59 m²
APTEKA	B1.AP.027	Szatnia personelu	6 szafek	5,36 m²
APTEKA	B1.AP.028	Węzeł sanit.		4,21 m²
APTEKA	B1.AP.029	WC		1,42 m²
APTEKA	B1.AP.030	Mag. leków		34,14 m²
APTEKA	B1.AP.031	Śluza u-f		6,03 m²
APTEKA	B1.AP.032	Pom. systemu Unit-Dose		19,29 m²
APTEKA	B1.AP.033	Pom. systemu Unit-Dose		66,91 m²
APTEKA	B1.AP.034	Pom. rozładunku		21,32 m²
APTEKA	B1.AP.035	Pom. wydawania leków		29,79 m²
APTEKA	B1.AP.036	Izba ekspedycyjna		35,49 m²
APTEKA	B1.AP.037	Pom. porząd.		8,66 m²
APTEKA	B1.AP.038	Magazyn		24,18 m²
APTEKA	B1.AP.039	Mag. płynów infuzyjnych		47,97 m²
APTEKA	B1.AP.040	Dyspensatorium		15,95 m²
APTEKA	B1.AP.041	Mag. opatrunków		20,31 m²
APTEKA	B1.AP.042	Mag. leków chłodzonych		7,92 m²
APTEKA	B1.AP.043	Mag. materiałów łatwopalnych		6,63 m²
APTEKA	B1.AP.044	Archiwum		11,00 m²
APTEKA	B1.AP.045	Mag. odpadów		7,12 m²
APTEKA	B1.AP.K01	Komunikacja		8,70 m²
APTEKA	B1.AP.K02	Komunikacja		38,21 m²
APTEKA	B1.AP.K03	Komunikacja		110,23 m²
				758,64 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA				
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.001	Mag. wózków	brudnych	33,88 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.002	Mycie wózków		16,71 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.003	Mag. wózków	czysta	33,36 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.004	Pom. dekontaminacji HPV		9,34 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.005	Przeds. WC pers. D	wspólne - do 10 osób na zmianie	2,40 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.006	WC pers. D	wspólne - do 10 osób na zmianie	1,98 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.007	Gab. kierownika		10,97 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.008	Łazienka personelu		3,33 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.009	Pom. socjalne		11,78 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.010	Łazienka personelu		3,35 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.011	Szatnia	10 szafek	8,20 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.012	Węzeł sanit.		5,29 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.013	WC		2,10 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.014	Szatnia	10 szafek	12,00 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.015	Węzeł sanit.		5,28 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.016	WC		2,04 m²
CENTRALNA DEZYNFEKCJA SZPITALA	B1.CD.K01	Komunikacja		43,56 m²
				205,57 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA				
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.001	Pom. porząd.	strefa czysta	5,52 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.002	Magazyn		7,81 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.003	Przedsionek		8,56 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.004	Pom. przyjmowania mat. brudnego	strefa brudna	34,24 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.005	Mag. narzędzi fabrycznie nowych	strefa brudna	7,05 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.006	Pom. mycia	strefa brudna	46,58 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.007	Mag. środków dezynf. / Przyg. roztworów	strefa brudna	7,59 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.008	Mycie wózków	ręczne	5,85 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.009	Mycie wózków	strefa brudna	2,73 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.010	Mag. wózków	strefa czysta	9,52 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.011	Śluza u-f	strefa brudna	5,33 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.012	WC	strefa brudna	2,61 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.013	Przestrzeń tech.	myjnie	2,95 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.014	Pakietowanie narzędzi	strefa czysta	56,38 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.015	Pakietowanie bielizny	strefa czysta	18,70 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.016	Pom. porząd.	strefa brudna	3,68 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.017	Śluza u-f	strefa czysta	7,74 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.018	Śluza u-f	strefa czysta	3,79 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.019	Mag. sterylny	strefa sterylna	40,23 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.020	Przestrzeń tech.	sterylizatory	6,34 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.021	Ekspedycja	strefa sterylna	15,40 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.022	Stacja uzdatniania wody		17,91 m²
CENTRALNA STERYLIZATORNIA	B1.CS.023	Pom. socjalne		19,28 m²
				335,79 m²
DZIAŁ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO				
DZIAŁ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO	B1.ZM.001	Pom. biurowe		16,12 m²
DZIAŁ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO	B1.ZM.002	Pom. biurowe		13,27 m²
				29,39 m²
IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH				
IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH	B1.IPP.001	Pok. lekarski / dyżurka		17,77 m²
IZBA PRZYJĘĆ PLANOWYCH	B1.IPP.002	Pok. lekarski / dyżurka		18,93 m²
				36,70 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA				
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.001	Komunikacja		146,97 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.002	Komunikacja		44,43 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.003	Komunikacja		26,76 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.004	Komunikacja		94,58 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.005	Przedsionek		13,20 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.006	Komunikacja		106,05 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.007	Komunikacja		42,97 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.008	Komunikacja		81,87 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.009	Przedsionek		28,74 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.KL1	Kl. schodowa 1		27,42 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.KL2	Kl. schodowa 2		14,35 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.KL3	Kl. schodowa 3		14,46 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.W1	Winda 1	osobowo-towarowa brudna z kontrolą dostępu	8,27 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.W2	Winda 2	osobowo-towarowa czysta z kontrolą dostępu	8,27 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.W3	Winda 3	osobowo-towarowa	8,27 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.W4	Winda 4	osobowo-towarowa	8,27 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.W5	Winda 5	LPR z kontrolą dostępu	7,86 m²
KOMUNIKACJA OGÓLNA	B1.KOM.W6	Winda 6	brudna z kontrolą dostępu	4,49 m²
				687,23 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE				
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.001	Magazyn		25,72 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.002	Magazyn		22,66 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.003	Pom. porząd.		8,63 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.004	Pom. socjalne	ekipy wyjazdowe	18,31 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.005	Łazienka personelu		3,42 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.006	Pom. socjalne	personelu niemedycznego	18,17 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.007	Magazyn	zespołu wyjazdowego	9,34 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.008	Magazyn	Centralna sterylizatornia	20,14 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.009	Magazyn		20,06 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.010	Przedsionek		8,27 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.011	Mag. odpadów	komunalnych	26,35 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.012	Mycie wózków		6,40 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.013	Mag. wózków		8,09 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.014	Mag. odpadów	medycznych	39,01 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.015	Magazyn		8,75 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.016	Magazyn		8,17 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.K01	Przedsionek		20,71 m²
MAGAZYNY GŁÓWNE	B1.MAG.K02	Komunikacja		43,88 m²
				316,08 m²
SZACHTY INSTALACYJNE				
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.001	Szacht	wentylacyjny	3,89 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.002	Szacht	napowietrzanie KL1	2,16 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.003	Szacht	wentylacyjny	10,62 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.004	Szacht	wentylacyjny	8,84 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.005	Szacht	napowietrzanie KL2	2,61 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.006	Szacht	wentylacyjny	4,77 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.007	Szacht	wentylacyjny	7,27 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.008	Szacht	wentylacyjny	2,90 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.009	Szacht	wentylacyjny	4,08 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.011	Szacht	wentylacyjny	4,05 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.012	Szacht	wentylacyjny	2,84 m²
SZACHTY INSTALACYJNE	B1.SZI.013	Szacht	napowietrzanie KL3	1,20 m²
				55,23 m²
SZATNIE				
SZATNIE	B1.SZ.001	Szatnia personelu	25 szafek	16,78 m²
SZATNIE	B1.SZ.002	Węzeł sanit.		12,34 m²
SZATNIE	B1.SZ.003	WC		1,42 m²
SZATNIE	B1.SZ.004	Szatnia personelu	25 szafek	17,12 m²
SZATNIE	B1.SZ.005	Węzeł sanit.		12,31 m²
SZATNIE	B1.SZ.006	WC		1,63 m²
SZATNIE	B1.SZ.007	Szatnia personelu	26 szafek	17,80 m²
SZATNIE	B1.SZ.008	Węzeł sanit.		12,73 m²
SZATNIE	B1.SZ.009	WC		1,63 m²
SZATNIE	B1.SZ.010	Szatnia personelu	16 szafek	13,66 m²
SZATNIE	B1.SZ.011	Węzeł sanit.		10,42 m²
SZATNIE	B1.SZ.012	WC		2,80 m²
SZATNIE	B1.SZ.013	Szatnia personelu	14 szafek	14,54 m²
SZATNIE	B1.SZ.014	Węzeł sanit.		10,82 m²
SZATNIE	B1.SZ.015	WC		3,07 m²
				149,07 m²
TECHNICZNE				
TECHNICZNE	B1.TECH.001	Pom. informatyków		22,81 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.002	Łazienka personelu		3,48 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.003	Woda szara		19,39 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.004	Serwerownia		40,71 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.005	Pom. elektryczne		17,09 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.006	Pom. baterii		30,55 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.007	Pom. UPS		9,56 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.008	Rozdzielnia główna		29,48 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.010	Węzeł cieplny		50,54 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.011	Pom. techniczne		30,01 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.012	Pom. techniczne		18,47 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.013	Pom. maszynowni próżni	gazy medyczne	22,96 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.015	Przepompownia		18,67 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.016	Pom. rozdziału ciepła		39,94 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.017	Pom. teletechniczne		8,28 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.018	Pom. elektryczne		5,04 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.019	Pom. teletechniczne		8,23 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.020	Pom. elektryczne		9,28 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.021	Pom. przyłącza wody		11,52 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.022	Pom. przyłącza wody		11,52 m²
TECHNICZNE	B1.TECH.023	Pom. przyłącza teletech.		10,83 m²
				418,36 m²
WSPÓLNE				
WSPÓLNE	B1.WSP.001	Przeds. WC pers. D		2,70 m²
WSPÓLNE	B1.WSP.002	WC pers. D		2,18 m²
WSPÓLNE	B1.WSP.003	Przeds. WC pers. M		2,70 m²
WSPÓLNE	B1.WSP.004	WC pers. M		4,63 m²
				12,21 m²
B1				3004,27 m²

Numer	Data	Opis
03	18.12.2023	Zmiany w wyniku postępowania przetargowego
02	27.03.2023	Zmiany w obrębie CS
01	14.07.2022	Zmiany po uwagach

Rewizje

Projektował: mgr inż. arch. Jan Stańczak, w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, upr. nr 3350/Gd/88
mgr inż. arch. Karolina Dambek, w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, upr. nr PO/KK/156/2007
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Stanisławczyk
mgr inż. arch. Ewa Ruszel
mgr inż. arch. Krzysztof Steller
inż. arch. Anna Szulc
Sprawdził: mgr inż. arch. Maciej Bocheński, w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, upr. nr PO/KK/154/2007

Zamawiający / Inwestor
Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o. pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Nazwa inwestycji
MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU – BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJĄCYM DROGOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ), W TYM CZĘŚCI BUDYNKÓW W RAMACH ZADANIA „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (ADAPTACJA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4 ,6 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM WE WŁOCŁAWKU" ORAZ BUDOWA LĄDOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDŁA B4 I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/32, 2/34, 2/36, 2/37, 2/1 OBRĘB WŁOCŁAWEK KM 124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WŁOCŁAWKU

Adres obiektu budowlanego
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
2/1, 2/32, 2/34, 2/36, 2/37; Obręb KM 124/1 Włocławek

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku
Rzut poziomu B1

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
PW	1:100		01.04.2022

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
376	IP	B4	B1	DR	A	02001	03

376-IP-B4-B1-DR-A-02001 03