







SŁUPY S1.1; S2.1; S3.1



UWAGI:
W ZESTAWIENIU STALI W KOLUMNIE "SCHEMAT" PODANO
WYMIAR ZEWNĘTRZNY GIĘTYCH PRĘTÓW.



Stupy wykonać ze ścianami nośnymi przesuwając cegły o min. 12 cm według schematu powyżej

ELEMENT	BETON	KLASA STALI ZBROJENIOWEJ	OTULINA ZBROJENIA	KLASA EKSPOZYCJI
SŁUPY	C30/37(B37)	A-IIIIN B500SP(c)	2,5cm	XC1/XC3


UWAGA: Wartości podane w tabeli powyżej należy porównać z wartościami podanymi na rysunkach wykonawczych poszczególnych elementów. W razie rozbieżności skontaktować się z Projektantem.

UWAG

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ELEMENTÓW
- ZA KAŻDYM RAZEM NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY WYMIARY W PROJEKCIE POKRYWAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

UWAG

PRZED WYKONANIEM STORPÓW SPRAWDZIĆ CZY GÓRA SŁUPA POKRYWA SIĘ Z POZIOMEM SPODU STOPU/GŁOWICY STOPU. JEŻELI SŁUP WYSTAJE PONAD DOLNĄ KRAWĘDZ PŁYTY STROPOWEJ NALEŻY SKUĆ WYSTAJĄCĄ CZĘŚĆ SŁUPA.



UWAGA!!

1. PRĘTY PROSTE ZBROJENIA PIONOWEGO SŁUPÓW, NALEŻY ODGIĄĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGÓŁU GIĘCIA PRĘTÓW. SZCZEGÓŁ DOTYCZY PRĘTÓW IDĄCYCH OD DOŁU SŁUPA I WYCHODZĄCYCH NAD STROP WYŻEJ. PRĘTY NARYSOWANE JAKO PRZĘGIĘTE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZBROJENIOWYM SŁUPA
2. SZCZEGÓŁ GIĘCIA PRĘTÓW ROZRYSZOWANY JEST NA ODZIELNYM RYSUNKU K.13, KTÓRY POWINIEN BYĆ DOŁĄCZONY DO DOKUMENTACJI



DBS projekt Konrad Szlegiel
ul. Wiejska 76 m. 11
15-352 Białystok

konradzlegier@gmail.com
+48 608 614 183

FAZA PROJEKTU		PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY		
NAZWA PROJEKTU		KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE O ODDZIAŁ ŻŁÓBKĄ		
ADRES INWESTYCJI		Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42,		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	NR EW. IZBY	PODPIS
AUTOR	<i>mgr inż. K. Szlegier</i>	PDŁ/0003/ POOK/08	PDŁ/BO/ 0117/08	
SPRAWDZIŁ	<i>mgr inż. K. Stryczek</i>	PDŁ/0091/ POOK/09	PDŁ/BO/ 0040/10	
WSPÓŁPRACA	<i>mgr inż. R. Kostro</i>	—	—	
TYTUŁ RYSUNKU		SŁUPY S1.1; S2.1; S3.1		
skala 1:50	branża KONSTRUKCYJNA	data 29.04.2023	nr rys. K-8	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE.				