


RZUT PRZYZIEMIEMIA



LEGENDA:

- Rurociąg instalacji wodociągowej – W.Z.
- Rurociąg instalacji wodociągowej – W.C.
- Pion instalacji wodociągowej

Rury polipropylenowe, połączenie zgrzewane :  
– zimna woda jednorodne Tmax=20°C, Pmax=1MPa  
– c.w.u. Tmax=80°C, Pmax=1MPa

Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonać w rurze ochronnej o dwie dymsje większej niż średnica rury.  
Zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe powinny posiadać klasę EI równą odporności ogniowej tych ścian i stropów.  
Instalacje zaizolować wg dktulanych norm i przepisów izolacji wg wytycznych producenta.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUJCZYNE O ODDZIAŁ ZŁOBKA		PROJEKT TECHNICZNY
adres	Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.		data 28.04.2023
nazwa rysunku	INST. WODOCIAĞOWA - RZUT PRZYZIEMIEMIA		skala 1:100
branża	ZESPÓŁ AUTORSKI		nr rys. PT_IS/7
autor projektu	inż. Sławomir Grzegorz		podpis
sprawił	inż. Mirosław Stefanowicz		