

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	DZIAŁ: Roboty przygotowawcze			
1.	KNR 201-0119-04-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,443	km
2.	KNR 201-0109-06-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: rzadkich	0,01	ha
2.	DZIAŁ: Roboty ziemne			
3.	KNR 201-0206-01-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5t, na odległość do 1 km; grunt kat. I-II	40,00	m ³
4.	kalk. Własna	Wykonanie nasypów z gruntu G1 pod pobocza. Grunt pozyskany z korytowania lub dowieziony	160,00	m ³
5.	KNR 201-0126-01-00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm (443,00*3)	1329,00	m ²
6.	KNR 401-0108-05-00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II (1329,00*0,15)	199,35	m ³
3.	DZIAŁ: Podbudowy			
7.	KNR 231-0103-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (443,00*3)	1329,00	m ²
8.	KNR 231-0204-03-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm, kruszywo sortowane, frakcja 31,5-63,00 mm (443,00*3)	1329,00	m ²
9.	KNR 231-0204-04-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy 1 cm, kruszywo sortowane, frakcja 31,5-63,00 mm, krotność: 3 (443,00*3)	1329,00	m ²
10.	KNR 231-0204-05-00	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm, kruszywo sortowane, frakcja 0-31,5 mm (443,00*3)	1329,00	m ²
4.	DZIAŁ: Roboty wykończeniowe			
11.	KNR 231-1402-02-00	Ręczne plantowanie poboczy	443,00	m ²
5.	DZIAŁ: Prace geodezyjne			
11.	kalk. Własna	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	1,00	kpl