


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr u. Wyk. 21817-138/2021 WG.6642.1114.2021	
MIEJSCOWOŚĆ			
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200405_4	
	nazwa	m. Szczuczyn	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200405_4.0005	
	nazwa	m. Szczuczyn	
SKALA MAPY		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostok. płaskich	20007	
	wysokościowych	PL-EVPF2007-NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
KOD KRAJOWY 14000			

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisanie techniczne, pozostawiając zastrzeżenie, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG.6642. 2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Grajewskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik powyższej weryfikacji	WG.6642. 2021 z dnia 2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych wykonawcy prac, miejsce i data	



OZNACZENIA

OBIEKTY ISTNIEJĄCE


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K - ISTNIEJĄCE OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI PO PRZELĄCZENIU ŚCIEKÓW NA NOWY CIĄG TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA

OBIEKTY PROJEKTOWANE

- 1 - STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOZONYCH - I ETAP REALIZACYJNY
- 2 - ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW DOWOZONYCH - ADAPTACJA - I ETAP REALIZACYJNY
- 3 - POMPOWIA ŚCIEKÓW SUROWYCH I WÓD TECHNOLOGICZNYCH - II ETAP REALIZACYJNY
- 3/1 - KOMORA ZASUW - II ETAP REALIZACYJNY
- 4 - SITOPIASKOWNIK I BUD. ODBIORU PIASKU - I ETAP REALIZACYJNY
- 5 - ZBLOKOWANY SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - I ETAP REALIZACYJNY
- 5/1 - ZBIORNIK BUFOROWY REAKTORA SBR - I ETAP REALIZACYJNY
- 5/2 - REAKTOR SEKWENCYJNY SBR-GT - SZT 3 - I ETAP REALIZACYJNY
- 5/3 - KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU - I ETAP REALIZACYJNY
- 5/4 - ZBIORNIK POŚLEDNI WODY NADOSADOWEJ - I ETAP REALIZACYJNY
- 6 - BUDYNEK TECHNICZNY - I ETAP REALIZACYJNY
- 7 - ZBIORNIK RETENCYJNY Z POMPOWNIĄ WÓTY TECHNOLOGICZNEJ - I ETAP REALIZACYJNY
- 8 - BUDYNEK ODWODNIENIA OSADU - II ETAP REALIZACYJNY
- 8/1 - SIŁOS NA WAPNO - II ETAP REALIZACYJNY
- 8/2 - KONTENER OSADU ZHIGIENIZOWANEGO KP-7
- 9 - BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY - II ETAP REALIZACYJNY
- 10 - ISTN. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY - ADAPTACJA - II ETAP REALIZACYJNY
- 11 - ISTN. BUDYNEK TECHNICZNY - ADAPTACJA - II ETAP REALIZACYJNY
- 12/1 - ISTN. BUDYNEK WIATY NA OSAD - ADAPTACJA - II ETAP REALIZACYJNY
- 12/2 - PROJ. BUDYNEK WIATY NA OSAD - II ETAP REALIZACYJNY
- 13 - STUDNIA ROZPRĘŻNA ŚCIEKÓW POMPOWANYCH Z ZKŁADU - II ETAP REALIZACYJNY
- 14 - STACJA POCBURU I MONITORINGU ŚCIEKÓW PP 2002M ZINTEGROWANA Z PRZETWÓRNIKAMI DO POMIARU ODCZYNU PH, PRZEWODNOŚCI, TLENU ROZPUSZCZONEGO, POTENCJAŁU REDOKS, CHZT ORAZ TEMPERATURY - II ETAP REALIZACYJNY
- 15 - BIOFILTR POWIETRZA NR 1 - II ETAP REALIZACYJNY
- 16 - BIOFILTR POWIETRZA NR 2 - II ETAP REALIZACYJNY
- 17 - KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
- 18 - WYLOT BETONOWY KANAŁU DO ROWU - II ETAP REALIZACYJNY
- 19 - STACJA TRANSFORMATOROWA - II ETAP REALIZACYJNY

LEGENDA:

- ścieki surowe
- ścieki podczyszczane z zakładu przetwórstwa spożywczego
- ścieki oczyszczone mechanicznie
- spust z SBR
- ścieki oczyszczone
- woda technologiczna
- powietrze zanieczyszczone
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- odcieki
- ciecz nadosadowa
- woda wodociągowa
- sprężone powietrze
- linie energetyczne kablowe
- kanalizacja teletechniczna
- ogrodzenie
- projektowana nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
- projektowana nawierzchnia dojazd i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

		Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" sp.z.o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93		
Temat		PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZCZUCZYNIE		NR. RYS. 1
Inwestor		Urząd Miejski w Szczuczynie Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn		SKALA: 1:500
Adres		Szczuczyn, dz. nr geod. 969/49,969/50,969/51, 969/53, 968/1 580		BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.		PLAN SYTUACYJNY		20.09.2022r.
Projektanci	Sanitarny	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BŁ/74/88	
	Drogowy	mgr inż. Krzysztof Jasielczuk	PDL/0029/PBD/18	
	Elektryczny	mgr inż. Kamil Ancipiuk	PDL/0065/POOE/14	