


I-I



KONSTRUKCJA JEZDNI PLACU, PARKINGU, CHODNIKA I ZJAZDU

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	8 cm
Podbudowa zas. - mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{NR}	25cm
Grunt rodzimy zagęszczony do E ₂ ≥ 80MPa	

1

2

3

4

KRAWĘŻNIK


Krawężnik betonowy 15/30	
Ława betonowa	10 cm
Stabilizacja R _m ≥ 2.5 MPa	10 cm

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY


Krawężnik najaz. bet. 15x30 lub 15x22	
Ława betonowa	10 cm
Stabilizacja R _m ≥ 2.5 MPa	10 cm

WPUST ULICZNY ŻELIWNY kl. D-500 30 x 50 cm

II-II



III-III



JEDNOSTKA PROJEKTOWA pawo projekt PAVO Projekt Sp. z o.o. ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław 534-558-541, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321		
PROJEKTANT - BRANŻA DROGOWA MGR INŻ. PAWEŁ MARKIEWICZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA DROGOWA MGR INŻ. MICHAŁ KORBIEL UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR	PODPIS	
NAZWA OBIEKTU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRODKOWIE. Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek		
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT TECHNICZNY-zamienny		
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
NR RYSUNKU D-1	SKALA 1:100	DATA 24.02.2023