


MONTAŻ PŁYTY DO RAMY STALOWEJ WG
ZALECEŃ PRODUCENTA, Z UŻYCIEM
ELEMENTÓW ODPORNYCH NA KOROZJĘ
ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE

MIEJSCE NA GRAFIKĘ INFORMACYJNĄ WG
WYTYCZNYCH INWESTORA, POWIERZCHNIA
ZADRUKU 1200x1000mm

PŁYTA PCV
O WYM: 1260x1060x3mm

PROFIL ZAMKNIĘTY 50x50x3mm ZE STALI
OCYNKOWANEJ MALOWANY PROSZKOWO
NA KOLOR RAL7004

MONTAŻ POPRZECZ ZABETONOWANIE
ELEMENTÓW KOTWIĄCYCH W
FUNDAMENTACH O WYMIARACH MIN.
0.3x0.3x0.6 m WYKONANYCH Z BETONU
C20/25



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

pawo
projekt

PAVO Projekt Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPKK/2011

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. J. MAZUREK-ADAMSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

OPRACOWANIE

MGR INŻ. ARCH. PAULINA MARSZAŁEK

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GRODKOWIE.

Część dz. nr 8/12 i 8/14, obręb: 0043 Grodków Półwiosek

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU

TABLICA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA

NR RYSUNKU

A-20

SKALA

1:50

DATA

15.07.2022