



RZUT, SKALA 1:100




PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:10



nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna	13 mm
szpachla poliuretanowa	-
przepuszczalna podkładowa mata poliuretanowa	35 mm
kruszywo kamienne, łamane, fr. 0-31,5mm	40 mm
kruszywo kamienne, łamane, fr. 31,5-63mm	120 mm
podsyпка piaskowa	100 mm
grunt rodzimy	-

PRZEKRÓJ B-B, SKALA 1:10



LEGENDA	
1	Bieżnia poliuretanowa
2	Zeskok/ skrzynia do skoku w dal
3	Belka odbicia

	RYSUNEK	BIEŻNIA DO SKOKU W DAL	RYS. NR
	BRANŻA	P.AB. ARCHITEKTURA	3
	TEMAT	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BIEŻNI DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W STARGARDZIE	SKALA
	ADRES	dz. nr geod. 14/8, 625, obr. 9, Stargard	1:100
	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/SZ/2001	DATA
			04.2023
ul. Szczecińska 59, 73-110 Stargard, tel. (91) 834 56 76, fax (91) 882 13 29, tel. kom. 504 41 23 32, e-mail: violetarch@wp.pl, www.architekt.stargard.pl			