

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji :

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 150m w L. Mechowo na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Adres Inwestycji :

dz. nr. 141/1 , 142/3

221107_2.0007obr. Leśniewo

Gmina Puck, Powiat Pucki

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Mechowo

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Data opracowania : 08.02.2023r.

Wykonawca :

Data opracowania: 08.02.2023r.

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian
Projektant : mgr.inż. Andrzej Świątek , nr. upr. bud. POM/0330/PBD/16

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 150m w L.Mechowo na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z prowadzoną gospodarką leśną jak i ochroną P-POŻ (dogodniejszy dojazd do lasu dla służb rat.).
Planowana inwestycja położona jest w zakresie:

dz. nr. 141/1, 142/3 , 221107_2.0007 obr. Leśniewo , Gmina Puck , Powiat Pucki

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Mechowo

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej o długości zasadniczej 150m.

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót :

- powierzchnia całkowitego utwardzenia KŁSM (jezdni+pobocza) – 750 [m²]
- powierzchnia całkowitego utwardzenia PBSM (jezdni+pobocza) – 550 [m²]

Pozostały przedmiar robót zgodny z n/w tabelą Przedmiarową robót.

PRZEDMIAR ROBÓT					
<i>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 150m w L.Mechowo na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>					
Lp	Pozycja	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	0,15	D. 01.01.01	km	0,15
2 d.1	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	28	D.01.02.01b	szt	28
3 d.1	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	26	D.01.02.01b	szt	26
4 d.1	Usunięcie zakrzaceń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	500	D.01.02.01b	ha	0,05
II ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny 10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	$150 \cdot 3 + 600 + 1100 + 440 = 2590$	D.02.00.01	m ²	2590
6 d.2	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi i placu składowego ponad teren przyległy (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem do wartości wymaganych -komplet)	$15 \cdot 3 \cdot 1 + 10 \cdot 3 \cdot 1 = 75$	D.02.00.01	m ³	75
7 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 10cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy)	$150 \cdot 3 + 60 \cdot 4 = 690$	D.04.01.01 D.02.00.01	m ²	690
8 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Pałcu pod składnicę drewna i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	$150 \cdot 2,2 + 600 + 240 + 220 \cdot 2 + 1100 \cdot 1,5 = 3260$	D.04.01.01 D.02.00.01	m ²	3260
9 d.2	Wykonanie dotów odstożnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gt. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	3	D.02.00.01	kpl	3
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE					
10 d.3	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	$550 + 750 + 50 = 1350$	D.04.04.04	m ²	1350
11 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	550	D.04.04.04	m ²	550
12 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Naturalnego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie KLSM 0/31,5 mm C50/10 grubości 10cm po zagęszcz (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone)	$150 \cdot 5 = 750$	D.05.02.01	m ²	750

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 2 z 2