



Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny / M - PROJEKT /



PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE:				
LP	OZNACZENIE ELEMENTU	PRZEKRÓJ [CM 2]	DŁUGOŚĆ [MB]	ILOŚĆ [SZT]
1	SŁ 1 - SŁUP	16x16	2,70	4
2	SŁ 2 - SŁUP	16x16	3,10	4
3	PŁ 1 - PŁATEW	16x20	11,48	2
4	PŁ 2 - PŁATEW	16x16	5,00	4
5	M1 - MIECZ	12x12	10	18
6	K1 - KROKIEW	10x20	15	18
7	PODBITKA DREWNIANA GR 18 MM x 58 m2			
8	PŁYTA OSB GR 18 MM x 58,00 m2			
9	WIATROWNICA STAŁOWA			
	BEDNARKA OCYNKOWANA x 32 mb			

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:				
1.	POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m2			
2.	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 58,75 m2			
3.	KUBATURA - 178,62 m3			
4.	ILOŚĆ KONDYGNACJI - I			
5.	KATEGORIA OBIEKTU - VIII			
6.	SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - 5,12 m2			
7.	SZEROKOŚĆ ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m2			

**U W A G A :**

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJĄCE ODEBRAĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KONSULTOWAĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ ICH ROZPOCZĘCIE DO PPINB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT - OBIEKT WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE.

RYSENKI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI W ZAKRESIE PRZYZIEMIA ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI I OPISEM BRANŻY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZEŁOŻENIA ODCINKA PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWEGO KANALIZACJI SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE I PRZYŁĄCZENIOWE WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I SANITARNYCH.

M - P R O J E K T				
inż. arch. Macioszek Mateusz 45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8				
mobile.: +48 60012384 email.: mprojekt@macioszek.hub.pl NIP 9910076424, REGON 160304003				
NAZWA ZADANIA	BUDOWA WIATY W SOŁECTWIE MASÓW, GM. ŁUBNIANY 46-024 ŁUBNIANY, UL. OPOLSKA 104 JEDN. EWID. 160909_2 OBRĘB 0093 ŁUBNIANY DZ. NR 448/8 KM 1 UL. OPOLSKA			
INWESTOR	GMINA ŁUBNIANY 46-024 ŁUBNIANY UL. OPOLSKA 104			
KATEGORIA OBIEKTU - XVIII				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ ARCH JERZY SUPRUNIUK 61/90/OP			
	OPRACOWAŁ: INŻ ARCH MATUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015			
RYSEK	RZUT PRZYZIEMIA			
BRANŻA	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA			
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY			
SKALA OPRACOWANIA	1: 100	DATA OPRACOWANIA	KWIECIEŃ 2021 r	NUMER RYSUNKU
				PT 2