



Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny / M - PROJEKT /



UWAGA:

PRZY ZAMÓWIENIU DREWNA NALEŻY ZAŁOŻYĆ NADDATEK MIN 30 CM / ELEMENT.

-DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 27 - DREWNIANE IMPREGNOWAĆ POŻAROWO ORAZ OWADOBÓJCZO

- ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ WRĘBÓW CIESIELSKICH ORAZ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

WIATROWNICA - TAŚMA STAŁOWA OCYNKOWANA MOCOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH DO KROKWI.

PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE:				
LP	OZNACZENIE ELEMENTU	PRZĘKRÓJ [CM 2]	DŁUGOŚĆ [MB]	IŁOŚĆ [SZT]
1	SŁ 1 - SŁUP	16x16	2,70	4
2	SŁ 2 - SŁUP	16x16	3,10	4
3	PŁ 1 - PŁATEW	16x20	11,48	2
4	PŁ 2 - PŁATEW	16x16	5,00	4
5	M1 - MIECZ	12x12	10	18
6	K1 - KROKIEW	10x20	15	18
7	PODBITKA DREWNIANA GR 18 MM x 58 m2			
8	PŁYTA OSB GR 18 MM x 58,00 m2			
9	WIATROWNICA STAŁOWA BEDNARKA OCYNKOWANA x 32 mb			

- CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m2
 2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 58,75 m2
 3. KUBATURA - 178,62 m3
 4. IŁOŚĆ KONDYGNACJI - I
 5. KATEGORIA OBIEKTU - VIII
 6. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - 5,12 m2
 7. SZEROKOŚĆ ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m2

U W A G A :

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJĄCE ODEBRAĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KONSULTOWAĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ ICH ROZPOCZĘCIE DO PPiNB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT - OBIEKT WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE.

RYUNKI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI W ZAKRESIE PRZYZIEMIA ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI I OPISEM BRANŻY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZEŁOŻENIA ODCINKA PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWEGO KANALIZACJI SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE I PRZYŁĄCZENIOWE WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I SANITARNYCH.

M - P R O J E K T

inż. arch. Macioszek Mateusz
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8

mobile.: +48 60012384
email.: mprojekt@macioszek.hub.pl
NIP 9910076424, REGON 160304003

NAZWA ZADANIA

BUDOWA WIATY W SOŁECTWIE MASÓW, GM. ŁUBNIANY
46-024 ŁUBNIANY, UL. OPOLSKA 104
JEDN. EWID. 160909_2 OBRĘB 0093 ŁUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1
UL. OPOLSKA

INWESTOR

GMINA ŁUBNIANY
46-024 ŁUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

KATEGORIA OBIEKTU - XVIII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ ARCH JERZY SUPRUNIUK
61/90/OP

OPRACOWAŁ: INŻ ARCH MATUSZ MACIOSEK
06/OPOKK/2015

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

WIEŻBA DACHOWA

BRANŻA

ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY

SKALA OPRACOWANIA

1: 100

DATA OPRACOWANIA

KWIECIEŃ 2021 r

NUMER RYSUNKU

PT 3