



Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny / M - PROJEKT /



UWAGA:

PRZY ZAMÓWIENIU DREWNA NALEŻY ZAŁOŻYĆ NADDATEK MIN 30 CM / ELEMENT.

-DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 27 - DREWNIANE IMPREGNOWAĆ POŻAROWO ORAZ OWADOBÓJCZO

-ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ WRĘBÓW CIESIELSKICH ORAZ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

WIATROWNICA - TAŚMA STAŁOWA OCYNKOWANA MOCOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH DO KROKWI.

ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW POKRYCIA DACHOWEGO:

1. POKRYCIE DACHOWE - PAPA PAPA IZOBIT SUPER W-PYE 250 S53 SBS CZERWONA LUB INNA RÓWNOWAŻNA. GRUBOŚĆ MIN. 5,00 MM OSNOWA - WŁÓKNINA POLIESTROWA.

2. RYNNY I RURY SPUSTOWE - RYNNY ø100, RURY SPUSTOWE ø80 OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3003.

3. OBRÓBK I BLACHARSKIE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3003

4. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO - OD GÓRY:

- PAPA TERMOZGRZEWALNA Z ZASYPKĄ,
- PAPA PODK ŁADOWA TERMOZGRZEWALNA,
- PAP PODKŁADOWA ,
- PŁYTA OSB GR MIN 18 MM,
- BOAZERIA DREWNIANA - MALOWANA BAJCĄ VIDARON LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-OCHRONNA W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA

- CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m2
 2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 58,75 m2
 3. KUBATURA - 178,62 m3
 4. IŁOŚĆ KONDYGNACJI - I
 5. KATEGORIA OBIEKTU - VIII
 6. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - 5,12 m2
 7. SZEROKOŚĆ ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m2

U W A G A :

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJĄCE ODEBRAĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KONSULTOWAĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZGŁOŚIĆ ICH ROZPOCZĘCIE DO PPiNB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT - OBIEKT WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE.

RYUNKI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI W ZAKRESIE PRZYZIEMIA ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI I OPISEM BRANŻY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZEŁOŻENIA ODCINKA PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWEGO KANALIZACJI SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE I PRZYŁĄCZENIOWE WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I SANITARNYCH.

M - P R O J E K T

inż. arch. Macioszek Mateusz
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8

mobile.: +48 60012384
email.: mprojekt@macioszek.hub.pl
NIP 9910076424, REGON 160304003

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| NAZWA ZADANIA | BUDOWA WIATY W SOŁECTWIE MASÓW, GM. ŁUBNIANY 46-024 ŁUBNIANY, UL. OPOLSKA 104 JEDN. EWID. 160909_2 OBRĘB 0093 ŁUBNIANY DZ. NR 448/8 KM 1 UL. OPOLSKA | | |
| INWESTOR | GMINA ŁUBNIANY 46-024 ŁUBNIANY UL. OPOLSKA 104 | | |

KATEGORIA OBIEKTU - XVIII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|--|
| ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA | PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ ARCH JERZY SUPRUNIUK 61/90/OP | | |
| | OPRACOWAŁ: | INŻ ARCH MATUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015 | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|------|
| RYSUNEK | RZUT DACHU | | | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA | | | | |
| FAZA OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| SKALA OPRACOWANIA | 1: 100 | DATA OPRACOWANIA | KWIECIEŃ 2021 r | NUMER RYSUNKU | PT 4 |