



Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny / M - PROJEKT /



**UWAGA:**

PRZY ZAMÓWIENIU DREWNA NALEŻY ZAŁOŻYĆ NADDATEK MIN 30 CM / ELEMENT.

-DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 27 - DREWNIANE IMPREGNOWAĆ POŻAROWO ORAZ OWADOBÓJCZO

-ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ WRĘBÓW CIESIELSKICH ORAZ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

WIATROWNICA - TAŚMA STALOWA OCYNKOWANA MOCOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH DO KROKWI.

**ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW POKRYCIA DACHOWEGO:**

1. POKRYCIE DACHOWE - PAPA PAPA IZOBIT SUPER W-PYE 250 S53 SBS CZERWONA LUB INNA RÓWNOWAŻNA. GRUBOŚĆ MIN. 5,00 MM OSNOWA - WŁÓKNINA POLIESTROWA.

2. RYNNY I RURY SPUSTOWE - RYNNY ø100, RURY SPUSTOWE ø80 OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3003.

3. OBRÓBKİ BLACHARSKIE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3003

4. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO - OD GÓRY:

- PAPA TERMOGRZEWAŁNA Z ZASYPKĄ,
- PAPA PODK ŁADOWA TERMOGRZEWAŁNA,
- PAP PODKŁADOWA ,
- PŁYTA OSB GR MIN 18 MM,
- BOAZERIA DREWNIANA - MALOWANA BAJCĄ VIDARON LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-OCHRONNA W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA

**CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:**

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m<sup>2</sup>

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 58,75 m<sup>2</sup>

3. KUBATURA - 178,62 m<sup>3</sup>

4. ILOŚĆ KONDYGNACJI - I

5. KATEGORIA OBIEKTU - VIII

6. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - 5,12 m<sup>2</sup>

7. SZEROKOŚĆ ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m<sup>2</sup>

**U W A G A :**

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJĄCE ODEBRAĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KONSULTOWAĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ ICH ROZPOCZĘCIE DO PPiNB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT - OBIEKT WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE.

RYUNKI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI W ZAKRESIE PRZYZIEMIA ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI I OPISEM BRANŻY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZEŁOŻENIA ODCINKA PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWEGO KANALIZACJI SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE I PRZYŁĄCZENIOWE WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I SANITARNYCH.

M - P R O J E K T				
inż. arch. Macioszek Mateusz 45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8				
mobile.: +48 60012384 email.: mprojekt@macioszek.hub.pl NIP 9910076424, REGON 160304003				
NAZWA ZADANIA	BUDOWA WIATY W SOŁECTWIE MASÓW, GM. ŁUBNIANY 46-024 ŁUBNIANY, UL. OPOLSKA 104 JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 ŁUBNIANY DZ. NR 448/8 KM 1 UL. OPOLSKA			
INWESTOR	GMINA ŁUBNIANY 46-024 ŁUBNIANY UL. OPOLSKA 104			
KATEGORIA OBIEKTU - XVIII				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ ARCH JERZY SUPRUNIUK  61/90/OP			
	OPRACOWAŁ: INŻ ARCH MATUSZ MACIOSZEK  06/OPOKK/2015			
RYSUNEK	RZUT DACHU			
BRANŻA	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA			
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
SKALA OPRACOWANIA	1: 100	DATA OPRACOWANIA	KWIECIEŃ 2021 r	NUMER RYSUNKU
				PAB 4