



Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny / M - PROJEKT /



PRZEKRÓJ A-A

UWAGA:

PRZY ZAMÓWIENIU DREWNA NALEŻY ZAŁOŻYĆ NADDATEK MIN 30 CM / ELEMENT.

-DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 27 -
DREWNIANE IMPREGNOWAĆ POŻAROWO ORAZ
OWADOBÓJCZO

-ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ WRĘBÓW
CIESIELSKICH ORAZ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

WIATROWNICA - TAŚMA STAŁOWA OCYNKOWANA
MOCOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH
DO KROKWI.

ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW POKRYCIA DACHOWEGO:

1. POKRYCIE DACHOWE - PAPA PAPA IZOBIT SUPER W-PYE
250 S53 SBS CZERWONA LUB INNA RÓWNOWAŻNA.

GRUBOŚĆ MIN. 5,00 MM OSNOWA - WŁÓKNINA

POLIESTROWA.

2. RYNNY I RURY SPUSTOWE - RYNNY $\phi 100$, RURY SPUSTOWE
 $\phi 80$ OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
RAL 3003.

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE MALOWANE PROSZKOWO
W KOLORZE RAL 3003

4. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO - OD GÓRY:

- PAPA TERMOZGRZEWALNA Z ZASYPKĄ,

- PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA,

- PAP PODKŁADOWA ,

- PŁYTA OSB GR MIN 18 MM,

- BOAZERIA DREWNIANA - MALOWANA BAJCĄ VIDARON
LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-OCHRONNA W KOLORZE
NATURALNEGO DREWNA

PRZEGRODY POZIOME:

[P1] NAWIERZCHNIA BRUKOWA

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

GR 6 CM. KOSTKA BEZFAZOWA, KOLOR CZERWONY.

PRZY OBRZEŻU I BUDYNKU ROLKA Z KOSTKI

W KOLORZE SZARYM

- ZASYPKA BAZALTOWA GR 3 CM

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31 GRUBOŚCI
15 CM, ZAG ESZCZONA DO $Id=098$

- WARSTWA ODSĄCZAJ ACA - PIASKOWA GR 10 CM

- GRUNT RODZIMY

[P2] WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO - OD GÓRY:

- PAPA TERMOZGRZEWALNA Z ZASYPKĄ

PAPA PAPA IZOBIT SUPER W-PYE

250 S53 SBS CZERWONA LUB INNA RÓWNOWAŻNA.

GRUBOŚĆ MIN. 5,00 MM OSNOWA - WŁÓKNINA

POLIESTROWA.

- PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA,

- PAP PODKŁADOWA ,

- KONSTRUKCJA WIĘŻBY DACHOWEJ

- PŁYTA OSB GR MIN 18 MM,

- BOAZERIA DREWNIANA - MALOWANA BAJCĄ VIDARON
LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-OCHRONNA W KOLORZE
NATURALNEGO DREWNA

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m²
2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 58,75 m²
3. KUBATURA - 178,62 m³
4. IŁOŚĆ KONDYGNACJI - I
5. KATEGORIA OBIEKTU - VIII
6. SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ - 5,12 m²
7. SZEROKOŚĆ ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m²

U W A G A :

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJĄCE ODEBRAĆ WPISEM
DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA KONSULTOWAĆ Z KIEROWNIKEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZGŁOSIĆ ICH ROZPO-
CZĘCIE DO PPINB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT - OBIEKT WYTYCZYĆ
GEODEZYJNIE.

RYUNKI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI W ZAKRESIE
PRZYZIEMIA ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYSUNKAMI
I OPISEM BRANŻY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZEŁOŻENIA
ODCINKA PRZYŁĄCZA CIŚNIENIOWEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE I PRZYŁĄCZENIOWE WYKONYWAĆ POD
NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I SANITARNYCH.

M - P R O J E K T

inż. arch. Macioszek Mateusz
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8

mobile.: +48 60012384
email.: mprojekt@macioszek.hub.pl
NIP 9910076424, REGON 160304003

NAZWA
ZADANIA
BUDOWA WIATY W SOŁECTWIE
MASÓW, GM. ŁUBNIANY
46-024 ŁUBNIANY, UL. OPOLSKA 104
JEDN. EWID. 160909_2 OBRĘB 0093 ŁUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1
UL. OPOLSKA

INWESTOR
GMINA ŁUBNIANY
46-024 ŁUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

KATEGORIA OBIEKTU - XVIII

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ ARCH JERZY SUPRUNIUK
61/90/OP

OPRACOWAŁ: INŻ ARCH MATUSZ MACIOSEK
06/OPOKK/2015

RYSEK
PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

FAZA
OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SKALA
OPRACOWANIA
1: 100
DATA
OPRACOWANIA
KWIECIEŃ 2021 r
NUMER
RYLUNKU
PAB 5