

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Wartość
		1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 0501/01 analogia wyd.IV 1997	Rozebranie listew drewnianych					
		(6,5*2+8,3*2)*5 = 148					
		148 m					
		Robocizna					
		Robotnicy gr.I	r-g	0,11			
2	KNR 4-04 1101/03 wyd.IV 1997	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku					
		0,11 m3					
		Robocizna					
		Robotnicy gr.I	r-g	1,26			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,112			
		2 Roboty posadzkarskie					
3	KNR 2-02 0613/03 analogia wyd.V 1995	Podkład pod panele gr 3mm					
		sala 1 53,95 = 53,95 sala 2 53,95 = 53,95 sala 3 53,95 = 53,95 sala 4 53,95 = 53,95 sala 5 53,95 = 53,95					
		269,75 m2					
		Robocizna					
		Dekarze gr.II	r-g	0,0714			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0192			
		Materiały					
		Płyta polistyrenowa grubości 3,0 mm (1564904)	m2	1,05			
		Materiały pomocnicze	%	1.5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0077			
		Środek transportowy	m-g	0,0089			
4	KNR 2 1205/09 wyd.I 2000	Posadzki z paneli podłogowych gr min 10 AC6 kl 33 wodoodporne, antypoślizgowe wraz z listwami pcv					
		sala 1 53,95 = 53,95 sala 2 53,95 = 53,95 sala 3 53,95 = 53,95 sala 4 53,95 = 53,95 sala 5 53,95 = 53,95					
		269,75 m2					
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,96			
		Materiały					
		Panele podłogowe AC6	m2	1,1			
		Listwy przypodłogowe PCV	m	1,3			
		Materiały pomocnicze	%	1.5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,012			
		3 Roboty malarskie					
5	KNR-W 4-01 1216/01 wyd.III 2000	Zabezpieczenie folią okien i drzwi					
		okna i drzwi w 6 salach 2,4*1,72*3*6 = 74,3 2,1*1,06*6 = 13,36					

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Wartość
		87,66 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,057 0,355 2			
6	KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995	Gładzi jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - przyjęto 10 % 457,57*0,1 = 45,76 45,76 m2 Robocizna Montażysci gr.III Montażysci gr.II Materiały Gips budowlany szpachlowy Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Mieszarka do zapraw 3,0m3/h Wyciąg Środek transportowy	 r-g r-g t m3 % m-g m-g m-g	 0,1213 0,1213 0,00327 0,00213 1.5 0,004 0,02 0,0032			
7	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Sala 1-6 (6,5*2+8,3*2)*3,07*6 = 545,23 okna i drzwi (6 sal) -2,4*1,72*3*6 = -74,3 -2,1*1,06*6 = -13,36 457,57 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	 r-g dm3 % m-g m-g	 0,08 0,22 1.5 0,0002 0,0003			
8	KNNR 2 1401/05 wyd.I 2000	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania sala 1 76,26 = 76,26 sala 2 76,26 = 76,26 sala 3 76,26 = 76,26 sala 4 76,26 = 76,26 sala 5 76,26 = 76,26 sala 6 76,26 = 76,26 457,56 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba emulsyjna Materiały pomocnicze	 r-g dm3 %	 0,139 0,2891 1.5			
9	KNR 2-02 1505/07 analogia wyd.V 1995	Malowanie lamperii żelem bezbarwnym do wys 2,1m 6 sal (6,5*2+8,3*2)*2,1*6 = 372,96 okna i drzwi (6 sal) -2,4*1,3*6 = -18,72 -2,1*1,06*6 = -13,36 340,88 m2 Robocizna					

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena	Koszt jedn.	Wartość
		Malarze gr.II	r-g	0,1183			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0673			
		Materiały					
		żel	dm3	0,15			
		Materiały pomocnicze	%	1.5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy	m-g	0,0002			