


RZUT PARTERU


A



LEGENDA:

- projektowana ściana zewnętrzna z pustaków ceramicznych gr. 25cm i 18,8cm
- projektowana ścianka działowa z pustaków ceramicznych gr. 8cm
- projektowane docieplenie ściany wełną mineralną gr. 15cm (system "ETICS")
- projektowana wentylacja grawitacyjna
- 1 - drzwi stalowe EI30, wyposażone w zamek patentowy
- 2 - wpust podłogowy PVC 150x150 z kratką stalową nierdzewną
- 3 - zlew stalowy jednokomorowy 40x40cm
- 4 - okno PVC uchylno-rozwieralne zabezpieczone kratą stalową
- 5 - projektowany nawietrzak Ø150 (wylot 30cm nad posadzką zakończony anemostatem, od zewnątrz czerpnia z blachy ocynkowanej)
- 6 - przewód wentylacyjny izolowany Ø150 z blachy tytan-cynk, l=2,0m

Przekrój A - A



UWAGI DOT. POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI:


- Posadzkę z płytek ceramicznych (gres techniczny) ułożyć ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podłogowego.
- Ściany otynkować na gładko. Do wysokości 1,5m wykonać lamperię zmywalną z lakieru akrylowego. Ściany powyżej lamperii malować farbą emulsyjną lateksową w jasnym kolorze.
- Sufit docieplić wełną mineralną gr. 15cm i malować mineralną farbą strukturalną w jasnym kolorze.
- Roboty prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice

inż. Marek Czarniecki
opracowanie budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: SLK/2866/PWOK/09

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice				
Opracował:	inż. M. CZARNECKI	upr. SLK/2866/PWOK/09	branża budowlana	Data: 01.2022
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B			Stadium: PB
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach			Skala: 1:50
Projekt:	Budowa pomieszczenia wymiennikowni BRANŻA BUDOWLANA			Nr rys.: W-02
Tytuł rys.:	Rzut parteru - stan projektowany			

Województwo: śląskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Dłęb: 0024, Kłodnica

SKALA 1:500



Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2466.2000.191
Data wykonania kopii: 2021.04.08
Licencja nr PZ.463.2021.2466_CL1 z dnia 09.04.2021r

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracował:	inż. M. CZARNECKI	upr. SLK/2866/PWOK/09	Data:
			01.2022
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B		Stadium:
			PB
Temat:	Budowa pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla budynku przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach		Skala:
			1:500
Tytuł rys.:	BRANŻA BUDOWLANA Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys.:
			W-01