

FURTKA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1 : 10



FURTKA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY - POCHWYT
skala 1 : 10



FURTKA - WIDOK Z BOKU
skala 1 : 10



FURTKA - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1 : 10



FURTKA - WIDOK Z PRZODU
skala 1 : 10



FURTKA - RZUT
skala 1 : 10



FURTKA - WIDOK Z GÓRY
skala 1 : 10

FURTKA DWUSKRZYDŁOWA

Szerokość: 240 cm (2x szer. jednego skrzydła 120cm)
Głębokość: 28 cm (gł. furtki 10 cm + 2x gł. pochwytu 9cm)
Wysokość: 211,6 cm (wys. furtki 210 cm + 2x wys. ptaśkownika 0,8 cm)

Konstrukcja: Rama - profil zamknięty wym. 60x80 mm gr. 5 mm, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024, konstrukcja spawana.
Pochwyt: Profil zamknięty wym. 40x80 mm gr. 5 mm, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024, konstrukcja spawana i skręcana przy użyciu ptaśkowników wym. 280x80 mm gr. 8 mm, ptaśkowników wym. 64x80 mm gr. 8 mm, ptaśkowników 160x80 mm gr. 8 mm, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024, połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej.
Wypełnienie: Kaseta z blachy perforowanej 685x1200x20 mm gr. 2 mm Qg 10-30, kaseta z blachy perforowanej 685x1200x20 mm gr. 2 mm Qg 10-30, kaseta z blachy perforowanej 690x1200x20 mm gr. 2 mm Qg 10-30, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024, konstrukcja spawana i skręcana, połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej.
Montaż: Ze zawiasy zaklotowane w portalu betonowym, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy - metaliczny RAL 7024.

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GŁÓWNY PROJEKTANT	**JAAS STUDIO** Sp. z o.o. ul. Piastowska 5/11 80-332 Gdańsk
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA OGRODZENIA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Z BUDOWĄ FURTKI WEJŚCIOWEJ, CIĄGIEM PIESZYM I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ OPAZ CIEKÓW BETONOWYCH ZE SCHODAMI ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk identyfikatory działek ewidencyjnych: 226101_1.0013.219/5 (cz.), 226101_1.0013.399 (cz.), 226101_1.0013.229/3 (cz.), 226101_1.0013.239/8 (cz.)
INWESTOR	UNIWERSYTET GDAŃSKI ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MACIEJ JAŚKOWIEC upr. nr 5/WMOKK/2018 specjalność architektoniczna do proj. bez ograniczeń
OPRACOWAŁ	STUD. ARCH. KACPER BERNAT
DATA OPRAC.	PAŹDZIERNIK 2024
SKALA	1 : 10
RYSUNEK	DETAL - FURTKA DWUSKRZYDŁOWA

A04