

Modernizacja drogi gminnej "Na Ciegielską" w Libuszy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni śr. gr. 4cm	m2	8,000
2	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	720,000
		200,00*3,60 razem	m2	720,000
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	720,000
		200,00*3,60 razem	m2	720,000
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	600,000
		200,00*3,00 razem	m2	600,000
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	600,000
		200,00*3,00 razem	m2	600,000
6	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	600,000
		200,00*3,00 razem	m2	600,000
7	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	600,000
8	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm - Pobocza = 10cm (Krotność= 1,4)	m2	120,000
		200,00*0,30*2 razem	m2	120,000
9	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - Udrożnienie rowu odwadniającego	m3	72,000
		200,00*0,60*0,60 razem	m3	72,000
10	Kalkulacja indywidualna	Przełożenie przepustu	kpl	1,000