


km 0 + 005,10 - 0 + 034,40 - (jezdnia 130,4m<sup>2</sup>)



Warstwy na istniejącym pasie jezdny

Warstwa ścierna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm
Istniejące podłoże - kruszywo
Grunt rodzimy

Warstwy poza istniejącym pasie jezdny

Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Gołębiewek Nowy - gmina Kutno			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
Przekroje normalne	1:25	5	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Stanisław Sobczak	55/84	11.2023	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	11.2023	