
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233226-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Burgrabice do posesji nr 112-115 (działka nr 467)
ADRES INWESTYCJI:	Burgrabice dz.nr. 467 48-340 Głuchołazy
NAZWA INWESTORA:	Gmina Głuchołazy
ADRES INWESTORA:	48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15
BRANŻE:	Budowlana
DATA OPRACOWANIA:	11.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,056	km	0,056	
				RAZEM	0,056
2 d.1	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYWÓZ W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	m3		
		56 * 3 * 0,40	m3	67,200	
				RAZEM	67,200
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV*	m2		
		56 * 3	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 35x25x8	m2		
		poz.3	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
5 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		poz.3	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
6 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.3	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
7 d.1	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTA YOMB 100x75x12,5 - ZBROJONA	m2		
		poz.3	m2	168,000	
				RAZEM	168,000
8 d.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIKI NA POCZĄTKU I NA KOŃCU NAWIERZCHNI Z PŁYT	m		
		3 + 5	m	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1	KNR 2-31 1406-04 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych R*0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNNR 1 0501-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		56 * 0,3 * 2	m2	33,60	
				RAZEM	33,60