

Przedmiar robót

Lp.	Zakres	jednostka	ilość	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Remont przepompowni ścieków zlokalizowanej na ul. Wyszyńskiego w m. Przedecz - należy wykonać demontaż pomp ściekowych, armatury (zawory zwrotne, zasuwy odcinające), orurowania (rury tłoczne) i osprzętu (prowadnice, stopy sprzęgające, uchwyty prowadnic). W celu uzbrojenia przepompowni ścieków Wykonawca dostarczy i zamontuje pompy zatapialne – 2 szt., komplet prowadnic wraz ze stopami sprzęgającymi i uchwytami prowadnic, armaturę w postaci zaworów zwrotnych kołnierzowych kulowych, zasuw odcinających kołnierzowych, dokona adaptacji i montażu orurowania tłoczego nowomontowanych pomp ściekowych. Wraz z montażem nowych pomp ściekowych Wykonawca wykona modernizację układu zasilania i sterowania pomp ściekowych w wymaganym zakresie. Jednocześnie należy także przewidzieć montaż sondy hydrostatycznej w przepompowni ścieków. W ramach zadania należy opracować i przedłożyć do akceptacji Projekt Techniczny - zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia.	kmpl.	1		
2.	Wymiana wkładów nityfikatora - zakup, dostawa i montaż modułów nityfikatora wykonanych z tworzywa sztucznego wraz z rusztami montażowymi.	kmpl.	1		
3.	Remont stacji dmuchaw - dobór, zakup, dostawa i montaż dmuchaw typu Root's wraz z obudowami dźwiękochłonnymi - 2 szt.. Wyposażenie zespołu dmuchaw w rozdzielnice sterującą pracą układu. Wyposażenie układu w sondę pomiaru zawartości tlenu w stawie napowietrzanym. Wkomponowanie układu sterowania w obecnie istniejący system sterowania i monitoringu pracy obiektu.	kmpl.	1		
4.	Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy co najmniej 60 kW (1 szt.). Dopelnienie wszelkich formalności prowadzących do montażu i uruchomienia ww. urządzenia. Wykonanie fundamentu żelbetowego pod urządzenie. Zakup i dostawa dwóch szt. agregatów przewoźnych o mocy co najmniej 11 kW	kmpl.	1		
5.	Zakup i dostawa łodzi z tworzywa sztucznego oraz 4 par woderów na potrzeby prowadzenia obsługi obiektu	kmpl.	1		
SUMA					