

## **Przedmiar robót**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Koniaczów**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 298/14, 360 , 359 Koniaczów**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-04-30**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Koniaczów</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		265,00*3,50	927,500000	
		RAZEM:	927,500000	m2 927,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna- wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłińcem	m2	927,50
1.3	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	927,50
1.4	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	927,50
1.5	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14- Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu ( łącznie z nast. poz.)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		265,00*0,40*2	212,000000	
		RAZEM:	212,000000	m2 212,00
1.6	KNR 231/204/2	Dodatek za 1-cm grubości warstwy- do gr.,15 cm	m2	212,00