

## Zadanie:

„Droga wojewódzka nr 719”

## PRZEDMIAR

## Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 50+750 do km 53+500

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
<b>ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE</b>				
1	D-06.03.01a	Wykonanie i profilowanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu dolomitowego 0-31,5mm po zagęszczeniu grubości 10 cm i szer. <b>1,25 m</b> o spadku 6-8%	m2	6 875,00
2	D-06.04.01	Regulacja- oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie drogowym z utylizacją uzyskanego materiału	mb	5 500,00
3	D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustów z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	54,00
4	D-06.02.01a	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych wznowienie zjazdów	mb	54,00
5	D-06.02.01a	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów	szt	12,00
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
6	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg (rozbiórka warstw jezdni na średnią głębokość 34 cm)	m2	16 500,00
7	D-02.01.01	wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m3	3 960,00
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	16 500,00
9	D-03.01.01	Remont przepustów pod jezdnią	mb	38,00
10	D-04.05.01	Ułożenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem <b>Rm=1,5 Mpa gr. 18 cm</b>	m2	16 500,00
11	D-04.04.02	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5 gr. <b>20 cm</b> z zagęszczeniem	m2	16 500,00
12	D-04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadową 0,4kg/m <sup>2</sup>	m2	49 500,00
13	D-05.03.05b	wykonanie warstwy podbudowy z AC 22 P 35/50 dla KR 4-5 o grubości <b>10 cm</b> po zagęszczeniu	m3	16 500,00
14	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej <b>AC 16 W PMB 25/55-60 KR 4-5</b> o grubości <b>6 cm</b> po zagęszczeniu	m2	16 500,00
15	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej <b>AC11 S PMB 45/80-55 KR 4-5</b> o gr. <b>4cm</b> po zagęszczeniu	m2	16 500,00
16	D-08.01.01	Ułożenie opornika betonowego 12x25x100 cm na chudym betonie jako opór do masy asfaltowej	mb	5 500,00
<b>WŁĄCZENIE DROG O NAW. BITUMICZNEJ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO</b>				
17	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni <b>gr. 10 cm</b>	m2	240,00
18	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	240,00
19	D-04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadową 0,4kg/m <sup>2</sup>	m2	720,00
20	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej <b>AC 16 W PMB 25/55-60 KR 4-5</b> o grubości <b>6 cm</b> po zagęszczeniu	m2	240,00
21	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej <b>AC11 S PMB 45/80-55 KR 4-5</b> o gr. <b>4cm</b> po zagęszczeniu	m2	240,00
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE</b>				
22	D-01.01.01a	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	2,75
23	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie na mapach DXF inwentaryzacji organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500	km	2,75
24	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami <b>cienk warstwowymi</b> sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	1 531,75