



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Słupca, dnia 16 maja 2025 r.

Znak sprawy: RIM.271.10.2025

Zamawiający:

Gmina Miejska Słupca

ul. Pułaskiego 21

62-400 Słupca

NIP: 6671739385

REGON: 311019355

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dla zadania: **Rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy”**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - **Zamawiający informuje**, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: **Rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy”** – wpłynęły wnioski z pytaniami dotyczącymi treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

WNIOSEK NR 2

Działając w imieniu firmy „X” w szczególności na podstawie art. 100 ust.4 i ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z prośbą i **wnoszę o potwierdzenie, że ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku** będzie traktowana za równoważną z innymi technologiami i że w takim wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiście wykazania równoważności) nie będzie podlegała odrzuceniu.

Wniosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcję z masywnego drewna wzdłużnie klejonego, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem uodpornionych płyt włóknowo gipsowych.

Wszelkie niezbędne dokumenty mówiące o odporności ogniowej ścian i stropów przebadane

są w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykonawca dysponuje zatem dokumentami potwierdzającymi, że oferowane rozwiązanie jest równoważne pod względem odporności ogniowej w zakresie



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Rei30 oraz Rei60. Proponowana technologia gwarantuje także zachowanie innych parametrów równoważności gwarantujących możliwość wykonania przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich jak odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej jako rozwiązania równoważnego w żaden sposób nie wpłynie na przebieg postępowania oraz treść dokumentów w ramach przedmiotu postępowania.

Ważny podkreślenia jest fakt, że opisywane w niniejszym piśmie rozwiązanie równoważne dotyczyć będzie jedynie:

- ścian zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o konstrukcję drewnianą wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla zachowania odporności ogniowej Rei60
- konstrukcję stropu/dachu płaskiego, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o konstrukcję drewnianą wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla zachowania odporności ogniowej Rei60/Rei30

Poza **atutem jakim jest czas realizacji inwestycji**, technologia drewniana prefabrykowana nie zaniża parametrów nośnych, wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, cieplnych, użytkowych oraz wizualnych. Co więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej korzystnym, a dodatkowo budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się **o 60% mniejszymi kosztami utrzymania (są to obiekty niskoenergetyczne)** – szczególnie przy uwzględnieniu kosztów w całym cyklu życia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. Niewątpliwie ze względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie przyjaźniejszy od tego jaki występuje w obiektach żelbetowych. Potwierdzają to obecni użytkownicy obiektów wykonanych w naszej technologii. Proponowana technologia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a nawet daje Zamawiającemu dodatkowe korzyści.

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się n/w cechami:

- **konstrukcja drewniana** tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką” wykonana z drewna klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów konstrukcyjnych 200x60mm.
- **materiały izolacyjne** użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, wykonane z włókien drzewnych
- **płyty poszywające ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne** – wnioskowana technologia zakłada wzmacnianie płyty gipsowo włóknowe.

Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku jest atrakcyjną alternatywą do konstrukcji opisaną w



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

koncepcji załączonej do postępowania. Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych. Przeprojektowanie będzie w zakresie wykonawcy zmieniającego technologię.

Reasumując, prosimy o potwierdzenie, że:

- technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku będzie uznana za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,
- oferta Wykonawcy obejmująca w/w technologię nie będzie podlegała odrzuceniu (pod warunkiem wykazania równoważności),
- parametry równoważności dla w/w rozwiązania to: odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjności termicznej.
- przeprojektowanie będzie w zakresie wykonawcy zmieniającego technologię.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza się zmiany technologii rozbudowy na drewnianą - istniejący budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej.

WNIOSEK NR 3

1. Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej / drzwiowej wraz ze specyfikacją materiałową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja została uzupełniona o zestawienie stolarki

2. Zwracam się z prośbą o udostępnienie schematu kotłowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja została uzupełniona o schemat kotłowni.

3. Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w zakresie centralnego ogrzewania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja została uzupełniona o rysunki: IS07 Rzut parteru – inst. c.o. oraz IS08 Rzut piętra – inst. c.o.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WNIOSEK NR 4

1. Winda

1.1.brak nadszybia oraz informacji nt. głębokości podszybia; czy brak nadszybia i wysokość ostatniego przystanku poniżej 300 cm umożliwi montaż jakiegokolwiek urządzenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2

1.2.brak danych parametrów urządzenia (udźwig, prędkość podnoszenia, rodzaj napędu itp.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2

1.3.czy urządzenie podnoszące ma posiadać zamkniętą drzwiami kabinę (drzwi piętrowe z wymogiem EI30)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

1.4.proszę wskazać potencjalnych dostawców, którzy spełniają warunki minimalnych dla lokalizacji urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (obróć wózka NPS) mieszczących się w zaprojektowanym szybie lub potwierdzić że spełnienie tego warunku nie jest konieczne;

Odpowiedź Zamawiającego:

Obrót wózka na spoczniku przy klatce schodowej

1.5.brak projektu płyty fundamentowej PF01

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2

1.6.proszę wskazać lokalizacja szafy sterowniczej

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2

2. Schody/klatka schodowa

2.1.brak informacji nt ilości pochwytów

Odpowiedź Zamawiającego:



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dwie poręcze , jedna na wysokości 60-75cm, druga na wysokości 85-100cm

2.2.brak informacji czy pochwytę zlokalizować po obu stronach biegów

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, mają zostać zlokalizowane po obu stronach biegu.

2.3.jaka jest oczekiwana szerokość biegu mierzona między pochwytami

Odpowiedź Zamawiającego:

Szerokość biegu mierzona między pochwytami powinna wynosić minimum 1,20 m, spocznika min. 1,30 m

2.4.oddymianie klatki schodowej - brak w projekcie; czy dla wydzielonej klatki nie powinno być oddymiania/napowietrzania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać pełny system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej, obejmujący:

- montaż klapy oddymiającej o powierzchni czynnej 1 m² w stropodachu;
- automatyczny system wykrywania dymu wraz z centralą sterującą oddymianiem;
- włączniki do ręcznego uruchamiania systemu oddymiania;
- napęd umożliwiający automatyczne otwarcie otworu napływu powietrza kompensacyjnego tj. okna w klatce schodowej na parterze lub drzwi do klatki schodowej;

System powinien spełnić wymogi według wytycznych CNBOP.

Szczegóły do uzgodnienia z wybranym producentem systemu oddymiania.

2.5.proszę wskazać wymaganą szerokość drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej (obecnie na rysunkach jest oznaczenie „90”; podobnie dla głównych drzwi wejściowych; czy takie usytuowanie drzwi z klatki schodowych po ich otwarciu nie ogranicza światła przejścia drzwi głównych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary drzwi według zestawienia stolarki, przy czym główne skrzydło o wymiarach 90x200.

3. instalacje sanitarne

3.1.proszę wskazać lokalizację zaworu pierwszeństwa dla instalacji hydrantowej; jeśli jest to pom. nr 3, w jaki sposób ma być zabezpieczony dostęp do niego?



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Odpowiedź Zamawiającego:

Zawór pierwszeństwa należy zlokalizować w pom. nr 3, obudować w szafkę. Zawór pierwszeństwa należy wpiąć do instalacji SSP.

3.2.brak w udostępnionym projekcie przyłącza wodociągowego

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonać zgodnie z planem zagospodarowania.

3.3.w jaki sposób realizowane będzie odprowadzenie ścieków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkiem PZT - należy wpiąć do istniejącej studni na terenie Inwestora

3.4.czy dopuszcza się zmianę technologii wykonania instalacji hydrantowej np. na stal zaciskaną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza się zmiany.

3.5.czy dopuszcza się zmianę urządzenia grzewczego na pompę ciepła typu powietrze-powietrze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszcza się zmiany.

3.6.czy dobrana moc urządzenia grzewczego jest wystarczająca (11 kW)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak jest wystarczająca.

3.7.proszę o potwierdzenie, że grubość 5 cm dla gładzi cementowej jest wystarczająca dla ogrzewania podłogowego (nad rurką grzewczą pozostanie ok. 3 cm)?



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość gładzi cementowej winna wynosić 7cm.

4. Instalacje elektryczne

4.1.czy zawór pierwszeństwa wymaga zasilenie elektrycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak wymaga.

4.2.jaki jest zakres prac niskoprądowych/teleinformatycznych - brak na rysunkach, wspomnienie w opisie

Odpowiedź Zamawiającego:

W istniejącej części budynku znajduje się szafa RACK, z której należy wyprowadzić instalację do wskazanych na zał. rysunku E01 i E02 gniazd i zabudować router wi-fi umożliwiający połączenie ewentualnych urządzeń do sieci.

4.3.na udostępnionej dokumentacji brak jest opraw awaryjnych i ewakuacyjnych; czy nie są one wymagane? proszę o udostępnienie dokumentacji elektrycznej z uzgodnieniem rzeczoznawcy d/s ppoż

Odpowiedź Zamawiającego:

W ciągach komunikacyjnych budynku należy zabudować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez przynajmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia podstawowego i zapewniać minimalne natężenie oświetlenia 1 lx (na szerokości 1m) na poziomie podłogi. Oprawy oświetleniowe należy rozmieścić w taki sposób aby zapewnić minimalny poziom natężenia oświetlenia.

4.4.proszę wskazać lokalizację rozdzielni NN z której należy poprowadzić zasilanie do rozbudowanego budynku; czy należy przewidzieć jakieś prace odtworzeniowe na trasie prowadzenia zasilania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozdzielnia znajduje się na parterze budynku przy wejściu głównym, po prawej stronie. W obmiarze przewidziano wykonanie i zaprawienie otworów i brud do wyprowadzenia zasilania z istniejącej rozdzielni głównej.

4.5.czy rozbudowana część nie musi być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik główny?



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, przeciwpożarowy wyłącznik znajduje się przed rozdzielnią główną i przewidziany jest dla całego obiektu.

4.6.w schemacie elektrycznym przewidziano podłączenie agregatu; czy jest on przedmiotem zamówienia? jeśli tak, proszę o określenie parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie przewidziano możliwość przyłączenia agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego. Agregat nie jest na tym etapie przedmiotem zamówienia, należy wykonać instalację umożliwiającą w przyszłości podłączenie agregatu.

5. inne

5.1.rozbieżność w lokalizacji pochylni NPS dla rys. arch i inst

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązuje pochylnia na rys. architektonicznym.

5.2.czy dopuszcza się zastosowanie systemowych ścianek sanitarnych z płyt LPW

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, dopuszcza się zastosowanie systemowych ścianek sanitarnych z płyt LWP lub HPL.

5.3.w jakim celu zaprojektowano nawiewniki, gdy z projektu wentylacji wynika że w salach jest nadciśnienie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem architektonicznym w pkt. 3) przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej należy stosować okna bez nawiewników.

5.4.czy przewidziana ma być zabudowa instalacji wentylacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przewody wentylacyjne należy obudować płytami GK na ruszcie stalowym.

5.5.w jaki sposób realizowane ma być oparcie centrali na pokryciu dachowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Centrale i przewody należy opierać na podkonstrukcjach systemowych np. big foot.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

5.6.brak informacji nt. możliwości wystąpienia wód gruntowych

Odpowiedź Zamawiającego:

W punkcie 1 opisu projektu technicznego konstrukcji zawarto opis warunków gruntowo-wodnych.

5.7.czy teren budowy jest objęty nadzorem zakładu górniczego (uzgodnienie wykonania odwiertów)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie jest objęty nadzorem zakładu górniczego.

5.8.czy dopuszcza się zmianę wielkości przeszkleń w drzwiach - jest ono bardzo duże i może być niebezpieczne dla dzieci

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymaga się zastosowania drzwi, których parametry potwierdza producent stosownymi dokumentami.

5.9.czy celowe jest stosowanie drzwi do kabiny windy o odporności ogniowej EI30

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie jest wymagane

5.10.brak wentylacji szybu windowego

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2

5.11.czy wyposażenie wskazane w pliku „SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYPOSAŻENIA BUDYNKU” stanowi element zamówienia? jeśli tak w jakiej pozycji kosztorysowej należy to ująć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie stanowi element zamówienia. Można to dodać na końcu kosztorysu jako wyposażenie kalkulacja własna.

5.12.czy miejsca parkingowe wchodzą w zakres prac do wykonania - nie ujęte w przedmiarze robót? jeśli tak, proszę o wskazanie rozwiązań projektowych dla tego zakresu;

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak miejsca parkingowe wchodzą w zakres prac do wykonania.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Zakres prac:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15 cm pod parkingi z kostki
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5\text{MPa}$ gr. 15 cm pod parkingi z kostki
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm wraz z podsypką cementowo - piaskową gr. 5 cm
- wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników;
- wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

5.13.czy ryczałt obejmuje zakres prac ujęty w przedmiarze robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym. Ryczałt obejmuje wykonanie całego zadania inwestycyjnego. Nie ujęte w przedmiarze robót prace nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

6. Uwagi do umowy

6.1.czy jest możliwa zmiana dotycząca ilości okresów rozliczeniowych, np. miesięcznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w dokumentach zamówienia.

6.2.Po czyjej stronie będzie koszt robót dodatkowych wynikających z błędów projektowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Powyższe kwestie reguluje umowa w §3 ust. 7 do 12.

WNIOSEK NR 5

Przedmiar robót w ostatniej pozycji „dostawa i montaż windy”. Dokumentacja nie zawiera specyfikacji windy. Prosimy o szczegółowe podanie parametrów windy, oraz informację czy przedmiar robót zawiera konstrukcję żelbetową szybu windy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WNIOSEK NR 7

Prosimy o udzielenie informacji czy można uzyskać od Zamawiającego przedmiar w wersji ATH.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji ATH.

Załączony przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym. Ryczałt obejmuje wykonanie całego zadania inwestycyjnego. Nie ujęte w przedmiarze robót prace nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Czy istnieje możliwość udostępnienia zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wynikającej z projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja została uzupełniona o zestawienie stolarki

Czy Wykonawca ma w kosztorysie przedstawić jako kalkulacja własna wyposażenie wynikające z pliku "Specyfikacja techniczna wyposażenia budynku".

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie stanowi element zamówienia. Można to dodać na końcu kosztorysu jako wyposażenie kalkulacja własna.

WNIOSEK NR 8

Bardzo proszę o udostępnienie wszystkich przedmiarów w plikach w formacie ATH.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji ATH.

Załączony przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym. Ryczałt obejmuje wykonanie całego zadania inwestycyjnego. Nie ujęte w przedmiarze robót prace nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

WNIOSEK NR 9

1. Proszę o podanie dokładnych parametrów technicznych windy, którą zawarto w przedmiarze robót poz. 30 .

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacje zawarte w dodatkowych rysunkach SZ1 i SZ2



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

2. Wg przedmiaru pozycja 4 działu 5 i pozycja 30 działu 9 zawarto błędną jednostkę miary [Mg], powinno być w [kg]. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podaną w przedmiarze ilość przyjąć z jednostką [kg].

WNIOSEK NR 10

1. Prosimy o udostępnienie projektu instalacji ogrzewania podłogowego na parterze i piętrze budowanego budynku, jak również umiejscowienia i projektu kotłowni zasilanej z pompy gruntowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja została uzupełniona o rysunki: IS07 Rzut parteru – inst. c.o. i IS08 Rzut piętra – inst. c.o. oraz schemat kotłowni.

2. Prosimy o udostępnienie specyfikacji stolarki okiennej ewentualnie określenie, która wersja jest poprawna czy stolarka rysowana na rzutach budynku czy na rysunkach elewacji ponieważ na jednym i drugim występują różne rozmieszczenia, wielkości i ilości stolarki okiennej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja została uzupełniona o zestawienie stolarki. Obowiązuje lokalizacja i wymiary stolarki według rzutów kondygnacji.

3. Czy można uzyskać wykaz wyposażenia w pliku edytowalnym (arkuszu kalkulacyjnym np Excel).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiaru wykazu w pliku edytowalnym.

Zamawiający informuje, iż udzielone informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią informacji i zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego (odpowiedź Zamawiającego).

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Jacek Szczap