

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach			
1	KNR-W 4- d.1 01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 47.00*11.10 9.60*3.40*2 3.10*1.70*2	m ² m ² m ²	521.700 65.280 10.540	
				RAZEM	597.520
2	KNR-W 4- d.1 01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 47.00*11.10 9.60*3.40*2 3.10*1.70*2	m ² m ² m ²	521.700 65.280 10.540	
				RAZEM	597.520
3	KNR-W 2- d.1 02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr.20cm 47.00*11.10 9.60*3.40*2 3.10*1.70*2	m ² m ² m ²	521.700 65.280 10.540	
				RAZEM	597.520
4	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 47.00*11.10 9.60*3.40*2 3.10*1.70*2	m ² m ² m ²	521.700 65.280 10.540	
				RAZEM	597.520
5	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 47.00*11.10 9.60*3.40*2 3.10*1.70*2	m ² m ² m ²	521.700 65.280 10.540	
				RAZEM	597.520
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 123.10*0.70 127.00*0.65 127.00*0.30 24.00*0.70*2 26.00*0.60*2	m ² m ² m ² m ² m ²	86.170 82.550 38.100 33.600 31.200	
				RAZEM	271.620
7	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 123.10*0.70 127.00*0.65 127.00*0.30 24.00*0.70*2 26.00*0.60*2	m ² m ² m ² m ² m ²	86.170 82.550 38.100 33.600 31.200	
				RAZEM	271.620
8	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 3.20+2.90+2.80+5.10+2.10+2.40+6.25+2.40+2.50+6.80+1.80+4.20+2.90+3.20+3.60+2.50+2.50	mb obwo- du mb obwo- du	57.150	
				RAZEM	57.150
9	KNR 19-01 d.1 0581-01	Krycie kominów blachą kwasoodporną 0.80*0.50+1.20*0.50+0.70*0.50+1.00*0.50+1.60*1.00+0.50*0.50+0.70*0.50*2+2.50*0.50+0.60*0.50+2.00*0.50 2.80*1.00 1.10*0.95 (1.30+1.10+1.05+0.65+0.80+0.80+1.70+0.80*0.80+0.80*0.80+0.80*0.80+0.80*0.80)*0.80 (2.90+1.00+0.70+1.00*0.70+0.70+1.20+1.50+0.95+0.95)*0.70 2.20*0.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6.950 2.800 1.045 8.480 7.420 1.320	
				RAZEM	28.015
10	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m (((11.61+47.38)*2)*6.50	m ² m ²	766.870	
				RAZEM	766.870
11	kalk. własna d.1	Usunięcie z budynku starej papy i utylizacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000