



Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Słupsk, dnia 10.02.2025 r.

ZP.271.03.2025

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa żłobka gminnego w m. Głobino na dz. nr 139, gm. Redzikowo ZP.271.03.2025**

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie konstrukcji w technologii stalowej prefabrykowanej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Proszę o udostępnienie przedmiarów w ath.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w ath.

3. Proszę o informację zwrotną po czyjej stronie jest Archeolog? Jeśli jest po stronie Wykonawcy bardzo proszę o szczegółowy opis zakresu.

odp. Po stronie Wykonawcy. Zakres zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załączonej do dokumentacji).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki klinkierowej na imitację klinkieru (dotyczy elewacji)

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy wyposażenie tj, szafki do szatni, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, wyposażenie gabinetu pielęgniarki, blaty kuchenne, zlewy dwukomorowe, wyposażenie kuchni - pomieszczenia socjalnego fotele itd. wchodzi w zakres? Jeśli tak to proszę o dołączenie szczegółowego opisu: z jakiego materiału, pełne wymiary, kolorystyka i wszelkie niezbędne informację do prawidłowej wyceny.

odp. Wymienione wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. Wyposażenie sanitarne typu podajnik do mydła, zasobnik na ręczniki z jakiego materiału? W jakim kolorze?

odp. Tak, kolor biały (dopuszcza się inne kolory w porozumieniu z Inwestorem), materiał - tworzywo sztuczne wysokiej jakości.

5. W przypadku górnych okien do obsługi z poziomu posadzki konieczne jest zastosowanie otwieracza naświetli, ale okna muszą być wówczas zlicowane z murem od środka pomieszczenia - dotyczy okien O1, O2, O3. Czy jest to przewidziane przy montażu? Proszę o rozwiązanie Projektanta

odp. należy zastosować system ślusarki okiennej pozwalający na uchylanie górnej części okna, przy jego standardowym usytuowaniu względem muru zewnętrznego budynku (analogicznie do systemu zastosowanego w realizowanym budynku przedszkola na terenie inwestycji lub zrealizowanych innych budynków przedszkoli gminnych)

6. Czy rolety zewnętrzne są zaplanowane jako podtynkowe (skrzynki schowane pod elewacją) czy bezpośrednio na elewację?

odp. skrzynki podtynkowe (zgodnie z dokumentacją)

7. Jaki typ montażu dla stolarki zewnętrznej? Standardowy tylko na pianę czy szczelny montaż z zastosowaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, oraz ciepłych parapetów?

dp. szczelny montaż z zastosowaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych oraz ciepły montaż parapetów (zgodnie z dokumentacją)

8. Jaki zakres przyłącza wodociągowego jest do wykonania - zgodnie z przedmiarem należy wykonać przyłącze z rury PE 50 mm - 36,3 mb. Czy odcinek I etapu ujęty w PT od węzła W1' do W7' łącznie z hydrantem HP jest wykonany?

odp. zgodnie z podziałem etapowym, Wykonawca żłobka ma wykonać przyłącze wodociągowe : odcinek w7'-w8' o L=36.3m, - odcinek w1'-w7' jest wykonany w zakresie budynku przedszkola

9. Jakiej średnicy zawór antyskażeniowy przyjąć do wyceny dn: 32 mm na wejściu do budynku żłobka i dn: 50 mm na instalacji hydrantowej?

odp. na wejściu do budynku zawór antysk. EA DN40, na instal. hydrantowej EA DN40

10. Proszę o wyjaśnienie czy drzwi wejściowe również należy wyposażyć w rolety zewnętrzne? Opis projektu podaje aby rolety drzwi posiadały możliwość otwarcia z zewnątrz (za pomocą pilota) tymczasem zastosowanie rolet nie wynika ani z zestawienia stolarki ani z dostępnych przekrojów.

odp. W rolety zewnętrzne należy wyposażyć drzwi DZ1 – zgodnie z zestawieniem drzwi zewnętrznych (rys. PW 05)

11. Proszę o informację czy uwzględnione w przedmiarze rolety wewnętrzne (do okien O2-2 szt, O4-8 szt i O5-9 szt) również wchodzi w zakres zadania? Nie zostały opisane w projekcie. Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o ich specyfikację.

odp. Tak. Należy przyjąć roletki wewnętrzne:

- roletki w kasecie z prowadnicami (w kolorze ramy okna)
- sterowanie ręczne
- montaż bezinwazyjny lub w systemie producenta okien (montaż roletek nie może prowadzić do utraty gwarancji na okna)
- materiał przyciemniający kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa

12. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w zapisie w przedmiarze pomocniczym/podglądowym - budowlanym poz. 1740 "Kratki wentylacyjne w suficie podwieszanym - zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej. Oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym - zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. jednostka miary 1 kpl"

Związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

- czego dotyczy ta pozycja montażu opraw w suficie czy kratki w suficie?
- w jakim pomieszczeniu?
- 1 kpl ile to sztuk?

odp. Przedmiar odsyła do przedmiarów branżowych, gdzie elementy są wyszczególnione.

13. Prosimy o zgodę na wykonanie budynku w technologii prefabrykowanej modułowej w oparciu o drewno KVH przy zachowaniu wszelkich parametrów wytrzymałościowych, pożarowych oraz akustycznych na poziomie równoważnym lub lepszym. Zmiana ta nie wpływa na efekt końcowy zamierzonej inwestycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

*Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier*