

Znak sprawy: ZP.271.12.2025 /32

Pruszcz Gdański, dnia 07.04.2025 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00161817/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

***Strona internetowa
prowadzonego postępowania***

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W opisie jest informacja aby instalację prowadzić przy podłodze wzdłuż ścian lub pod sufitem po trasie istniejącej instalacji. Natomiast na rzutach jest informacja aby instalację prowadzić w brzdach ściennych przy podłodze. Proszę o informację jak mają być prowadzone instalacje?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż instalację należy prowadzić w brzdach ściennych przy podłodze. Przejścia przez części komunikacyjne wykonać pod stropem pomieszczeń.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, STWIORB instalację c.o., c.w.u. oraz przewody rozprowadzające prowadzone pod stropami i na wierzchu ścian pomieszczeń nieogrzewanych i klatkach schodowych zaizolować otulinami z wełny szklanej pod płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grubość otulin wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

W STWIOR znajduje się informacja odnośnie urządzeń białego montażu natomiast w Projekcie, na rzutach i w opisie brak informacji o dostawie/wymianie urządzeń białego montażu. Proszę o informację czy zamawiający przewiduje w ramach zadania wymianę urządzeń?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż w zakresie realizowanych robót nie przewiduje się wymiany urządzeń białego montażu.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga przeprowadzania przez Wykonawcę wizji lokalnej. Natomiast istnieje możliwość wejścia na obiekt Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim. W tym celu należy skontaktować się z p. Joanną Falasa, numer telefonu: +48 (58) 775 96 51.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Na rzutach instalacji jest bardzo mało informacji odnośnie średnic instalacji. Brak w dokumentacji rozwinięcia instalacji. Celem przygotowania rzetelnej oferty należy doprecyzować rysunki bądź załączyć rozwinięcie instalacji. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia uszczegółowione rysunki instalacji sanitarnych:

Plik w formacie PDF: **S/1 – Instalacje sanitarne piwnica.pdf**

Plik w formacie PDF: **S/2 – Instalacje sanitarne parteru.pdf**

Plik w formacie PDF: **S/3 – Instalacje sanitarne piętra.pdf**

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

1. Dotyczy instalacji c.o.

- Proszę o wyjaśnienie niejasności:

W przedmiarze w pkt. 19-24 przyjęto do wykonania (Rurociągi c.o. stalowe ocynkowane o śr. nominalnej mm o połączeniach zaciskanych...), natomiast w pkt.35 przyjęto do wykonania (Dodatki za podejścia w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o śr. zew. fi 16 mm)

Z jakich rur mają być wykonane podejścia do grzejników?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż podejścia do samych grzejników mogą być wykonane również z tworzyw sztucznych.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Dotyczy instalacji zw., cwu

- Proszę o wyjaśnienie niejasności:

W przedmiarze pkt. 61-64 przyjęto do wykonania (Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nominalnej mm o połączeniach zaciskanych...), natomiast w pkt. 69 przyjęto do wykonania (Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych..)

Z jakich rur ma być wykonana instalacja zw i cwu?

Najbardziej powszechne systemy zaciskane dopuszczone na polskim rynku do instalacji wody pitnej to:

- systemy miedziane z kształtkami kielichowymi,
- systemy nierdzewne z kształtkami kielichowymi,
- systemy polietylenowe z warstwą aluminiową z kształtkami pierścieniowymi zaciskany

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż instalacja ma być wykonana z systemu rur nierdzewnych z kształtkami kielichowymi, podejścia pod same urządzenia mogą być również wykonane z tworzyw sztucznych.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Dotyczy instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- Proszę o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń i armatury sanitarnej przy wymianie podejść wod-kan?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż za demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń i armatury sanitarnej przy wymianie podejść wod-kan odpowiedzialny jest Wykonawca.

II. Załączniki:

Plik w formacie PDF: **S/1 – Instalacje sanitarne piwnica.pdf**

Plik w formacie PDF: **S/2 – Instalacje sanitarne parteru.pdf**

Plik w formacie PDF: **S/3 – Instalacje sanitarne piętra.pdf**

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel