

Dzień dobry.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy (TD) uzgadnia pozytywnie plan przebudowy drogi nr 10236D w zakresie kolizji budowy chodnika przy ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa z istniejącą linią kablową SN 20kV.

Należy spełnić nw. wymagania:


1. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych należy wykonywać wyłącznie ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z normą N-SEP-E-004.
2. Szczegóły oraz sposób bezpiecznej organizacji pracy uzgodnić na roboczo, 7 dni przed rozpoczęciem robót z Regionem SN/nN Głogów (osoba do kontaktu: Pan Radosław Rogowicz tel: 667696920, radoslaw.rogowicz@tauron-dystrybucja.pl)
3. Nie jest dopuszczalne wykonanie nawierzchni nierozbieralnej w strefie skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi.
4. W przypadku odkrycia kabla SN należy ten fakt zgłosić do TD oraz wystąpić z wnioskiem o wydania warunków usunięcia kolizji.

TAURON Dystrybucja S.A.

Przemysław Grześkowiak

Oddział w Legnicy, Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci, Wydział Eksploatacji
tel. kom. +48 572 886 280

...



LEGENDA

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY 15X30 / WTOPIONY 15X22 (NAJAZDOWY)
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8X30
- PROJEKTOWANA BALUSTRA DA MOSTOWA U11A
- PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
- ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK



Studio Projektowe ADMAR
inż. Adrian Rynkar
ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
tel./fax. 76 842 00 66; tel. kom. 606 61 62 91
e-mail admar.lubin@wp.pl

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Przebudowa drogi nr 100236D w zakresie budowy chodnika przy ul. Głogowskiej w Jerzmanowej | | |
| Tytuł rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Nr rys. 2 |
| Wzrost | Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa | Skala 1:500 |
| Stadium | Projekt Budowlany | Data 14 czerwiec 2023 |
| Przebieg | Zagospodarowanie Terenu, Drogiowa | |
| Projektował | Inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOS/05 | Podpis |
| Wykonał | Inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOS/05 | Podpis |
| Weryfikował | | |