

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 209  
ADRES INWESTYCJI : KPP Złotów  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a  
60-844 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 13.10.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie nr 209</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ściany i sufit</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,95*4,25 ((4,95*2)+(4,25*2))*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038 55,200	
				RAZEM	76,238
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,200	
				RAZEM	55,200
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21,038	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21,038	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55,200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,200	
				RAZEM	55,200
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,000	
				RAZEM	42,000
7 d.1.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
8 d.1.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,800	
				RAZEM	2,800
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
9 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21,038	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21,038	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
11 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 21,038	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
12 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 21,038	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,038	
				RAZEM	21,038
<b>1.3</b>		<b>Wyposażenie pomieszczenia</b>			
13 d.1.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż stołów 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.3	KNR-W 2-02 1219-08	Stojak wewnętrzny do flag 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zasłon tekstylnych 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000