



Widok zbrojenia ściany $H=260\text{cm}$

SIATKA TYLNA


SIATKA PRZEDNIA



Przekrój B-B



Rzut z góry A-A



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
					III	III	
	[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	Ø10	Ø12	
Wykonać: 1 Element: Ściana czołowa 260cm							
1	Ø12	250	58	58		145,00	dociąć do otworu
2	Ø10	326	44	44	143,44		dociąć do otworu
3	Ø10	120	16	16	19,20		
4	Ø10	109	29	29	31,61		
5	Ø10	79	24	24	18,96		
Długość ogólna wg średnic [m]					213,21	145,00	
Masa 1 m pręta [kg]				0,617	0,888		
Masa prętów wg średnic [kg]				131,55	128,76		
Masa całkowita [kg]				260,3			

Beton: C25/30 $V = 3 \times 2,3 \text{ m}^3$

Stal zbroj: AIII $G = 3 \times 261 \text{ kg}$

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
- Otulina: 50mm
- Minimalna średnica gięcia prętów: – 15Ø
- Pręty wymiarowane osiowo
- W zastawieniu nie uwzględniono zakładów prętów

Dominum Dominik Nigborowicz Świączny 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 020 92 93 93 92	Tytuł rysunku	Nr rys.	7.2
	Rysunki zbrojenia ściany czołowej H=260cm	Skala	1:25
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi leśnej w leśnictwie Węglówka od os. Weszówka (stary kościół w Węglówce) do istniejącej drogi 220/948		
Nazwa obiektu bud.	droga leśna		
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz	Podpis	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19		
Data sporządzenia	kwiecień 2022r.	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Paweł Świniarski		
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19		
Data sprawdzenia	kwiecień 2022r.		