

Podnośnik platformowy A5000 przeznaczony do korzystania obiektach użyteczności publicznej. Przeznaczony do transportu osób sprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami.

Wysokość podnoszenia dostosowana jest do znamionowej wysokości w zakresie od 0,50 m do kilkunastu metrów. Winda ma być obudowana szybem w konstrukcji stalowo-aluminiowej przeszklonym szkłem bezpiecznym przeszklenie ma być wykonane z hartowanego laminowanego szkła w ramach z aluminium.

Urządzenie na posiadać certyfikaty zgodne z UE/CE.

Wymiary drzwi	2000 x 900mm – min, drzwi z dużą szybą, drzwi o wysokim standardzie aluminiowe
Wymiary platformy	1500 x 1100mm
Prędkość jazdy	0,15 m/s – miękki start i stop
Wysokość podnoszenia	do 6,5m – 3 przystanki, parter, 1 i 2 piętro
Zasilanie sterowania	24V
Zasilanie	230V / 400V
Napęd	elektryczny - śrubowy
Udźwig	5 osób / 400kg

Platforma w całości przeszklona.

BIURO PROJEKTÓW
TEL: 603 878 468, 56 46 84 770
NIP: 870-78-03-84, REGON: 340914811
krzysia.nowacka@gmail.com
osobą trzecim bez pisemnej zgody biura.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykorzystywanie tylko do celów inwestycji której dotyczy.
Rysunek nie może być powielany lub udostępniany

PRZEKRÓJ ROZBUDOWY BUDYNKU			1:50
OBIEKT:	PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONALNOŚCI URZĘDU		
LOKALIZACJA:	GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMINSKI		
INWESTOR:	PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9, 87-220 RADZYŃ CHEŁMINSKI		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	maj 2021
PROJEKTANCI:			RYSUNEK NR:
mgr inż. Krzysztofa Nowacka KUP/0001/POOK/09			