

Nr sprawy: ZP.312.3.2024

Szczecin, 14 stycznia 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że otrzymał pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Na udostępnionych profilach podłużnych odcinek D4-D8 został opisany jako do wykonania z rur PVC o średnicy 200mm. Natomiast w przedmiarze robót odcinek ten został uwzględniony w pozycji 151 tj. kanały z rur PVC o średnicy 315mm. Prosimy o wskazanie prawidłowej średnicy tego odcinka.

Odpowiedź:

Należy wykonać odcinek zgodnie z rysunkiem branży sanitarnej S-05, tj. o średnicy 200PVC.

Pytanie nr 2

Przedmiar robót wskazuje na wykonanie kanałów z rur PVC o średnicy 110m długości 15m. Na profilach brak jest odcinka o tej średnicy. Prosimy o wyjaśnienie lokalizacji.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem branży sanitarnej S-23, odwodnienie wycieraczek - 110PVC. Zamawiający informuje, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Pytanie nr 3

Przedmiar robót wskazuje na wykonanie kanałów z rur PE o średnicy 40m długości 15m. Na profilach brak jest odcinka o tej średnicy. Prosimy o wyjaśnienie lokalizacji i wskazanie parametrów rury.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje wykonania kanałów z rur PE o średnicy 40 m. Zamawiający informuje, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności. Na udostępnionych profilach podłużnych studnie K8, K9 i K10 zostały opisane jako studnie betonowe DN1200, natomiast w przedmiarze ujęte są w pozycji 161 tj. studnie betonowe DN1000.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem branży sanitarnej S-02, tj. o średnicy DN1200.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności. Na udostępnionych profilach podłużnych studnie D23, D25, D26, D28, D35 zostały opisane jako studnie betonowe DN1000, natomiast w przedmiarze ujęte są w pozycji 163 tj. studnie betonowe DN1200.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z rysunkiem branży sanitarnej S-02, tj. o średnicy DN1000.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie rodzaju włączów. W opisie technicznym pkt. 3.3 studzienki kanalizacyjne zapisy wzajemnie się wykluczają. Czy Wykonawca do wyceny ma przyjąć włązy prostokątne do wypełnienia kostką betonową tworząc kontynuację projektowanej nawierzchni dziedzińców czy włązy okrągłe o średnicy 670mm i głębokości osadzenia pokrywy włązu w korpusie min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z Częścią 1.6 Branża sanitarna, opis techniczny pkt 3.3., tj. prostokątne włązy D400 z wypełnieniem kostką (zgodnie z projektami: drogowym oraz architektonicznym).

Pytanie nr 7

W opisie technicznym projektu wskazano na wykonanie wpustów deszczowych o średnicy wewnętrznej D=45,0cm, natomiast w przedmiarze poz. 166 mówi o wpustach o średnicy 0,5m. Prosimy o wskazanie jaką średnicę wpustów należy wycenić.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z Częścią 1.6 Branża sanitarna, opis techniczny pkt 3.4, tj. o średnicy DN450. Nadzór autorski dopuszcza zastosowanie średnicy DN500.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie wymiarów wycieraczek.

Odpowiedź:

Wycieraczki należy wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej, tj. z częścią 1.1 dokumentacji projektowej - projekt zagospodarowania terenu. Należy przewidzieć wycieraczki o wymiarze 100x50 cm.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie wymiarów zwieńczenia wpustów deszczowych.

Odpowiedź:

Należy wykonać wg projektu branży drogowej – część 1.4 dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje z jakiego materiału i jakiej średnicy są wykonane istniejące rynny przy budynku.

Odpowiedź:

W obszarze planowanych robót nie występują rynny. Jeśli natomiast chodzi o rury spustowe, to wykonane są z żeliwa, wyposażone są w czyszczaki, które należy odtworzyć, oraz mają średnicę 160-200 mm.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania jest jedno korytko odwodnienia liniowego o długości 8m.

Odpowiedź:

Odwodnienia liniowe należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej - część 1.4 dokumentacji projektowej zgodnie z częścią opisową i częścią rysunkową.

Pytanie nr 12

W opisie technicznym projektu punkt 3.4 wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe zawarto dwa wykluczające się zapisy dot. rodzaju odwodnienia liniowego. Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy wycenić należy wpusty liniowe klasyczne czy wpusty liniowe szczelinowe asymetryczne.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową, tj. w szczególności z częścią opisową - pkt. 3.4, a także częścią 1.1 - branża architektura, projekt zagospodarowania terenu, oraz 1.4 - branża drogowa, zaprojektowano dwa rodzaje odwodnień. Szczegółowe rozwiązania znajdują się w częściach 1.1. oraz 1.4 dokumentacji projektowej (część opisowa i część rysunkowa).

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego rysunku pokazującego ruszt ozdobny odwodnienia liniowego, który należy wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ostateczny dobór rodzaju rusztu żeliwnego dla odwodnień liniowych zostanie dokonany po zatwierdzeniu kompletu materiałów nawierzchniowych, w szczególności kostek granitowych.

Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Obowiązkiem Wykonawcy jest przewidzieć w cenie ofertowej wykonanie wszystkich elementów zawartych w dokumentacji – zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej.

Udzielone odpowiedzi na pytania nie skutkują wydłużeniem terminu składania ofert oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie

/- /

Barbara Igielska

Miejsce publikacji:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. aa