



Przekrój A-A



Przekrój B-B



A - dach

- pokrycie poliwęglan #12mm z powłoką GPR z klasą NRO lub inny materiał posiadający taką samą klasę po uzgodnieniu z Inwestorem
- płatew RP [50x40x3] mm
- rygiel RP[200x80x5] mm

B

- ściana : stalowe lamele [60x60x3] mm co 20 cm
- St-2 - słup stalowy RK [120x120x5]cm

C

- polbruk gr. 6 cm
- podbudowa: piaskowo - cementowa gr. 10 cm

Zestawienie powierzchni:

1. Wiata 41,64 m²

Razem: 41,64 m²

Powierzchnia użytkowa Pu = 41,64 m²

Powierzchnia zabudowy Pz = 42,00 m²

Kubatura K = 135,13 m³

Uwagi:

- konstrukcja nośna zabezpieczona przeciwpożarowo do min.R60
- pokrycie w klasie reakcji na ogień NRO

Wiata
skala: 1:100

ARCHIKON <small>pracownia projektowa</small>			ul. Wojska Polskiego 18/3 64-800 Chodzież tel. 67 348 85 78 fax. 67 348 24 21 www.archikon.org
Obiekt: <i>Budowa i modernizacja infastr. kultur.</i> Lokalizacja: <i>ul. Dąbrowskiego dz.nr 1061, 1062/1, 106</i> Inwestor: <i>Gmina Miasteczko Krajeńskie</i> <i>ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko K.</i>			
Branża: architektoniczna Projektant: mgr inż. arch. Łukasz Maciejewski <small>(architektura)</small> upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011 nr izby WP-0896			
Opracował mgr inż. Maria Wierzbinska			
Parter			
data	skala	Nr rys.	
02.02.2023	1 : 100	A - 1	