


Zestawienie elementów:

1. Fb-1 [50x50x80] cm - stopy fundamentowe - 7 szt.

Stopa Fb-1 [50x50x80] cm
skala 1:25



rzut fundamentów - wiata
Skala: 1:50

Zestawienie materiału na jesną stopę Fb-1

Lp.	średnica [mm]	długość [cm]	ilość [szt.]	ciężar jedn. [kg/m]	12 [kg]	6 [kg]
1.	12	74	8	0,888	5,26	
2.	6	192	5	0,222		2,13
Razem: [kg]					5,26	2,13

dla 7 stóp Fb-1
BL-1 12[250x250]mm, m = 5,89 - 7 szt.

36,82kg 14,91 kg
41,26 kg

Beton C20/25
otulina amin= 3 cm
stal A-III, A-0

ARCHIKON pracownia projektowa			ul. Wojska Polskiego 18/3 64-800 Chodzież tel. 67 348 85 78 fax. 67 348 24 21 www.archikon.org
Obiekt: Budowa i modernizacja infastr. kultur.			
Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego dz.nr 1061, 1062/1, 106			
Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko K.			
Branża: konstrukcyjna			
Projektant: inż. bud. Zbigniew Maciejewski upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 nr izby WKP/BO/2973/01			
Opracował: mgr inż. Maria Wierzbinska			
rzut fundamentów			
data 02.02.2023	skala 1 : 50	Nr. rys. K - 4	