

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
DLA DZIAŁEK NR 1945/1, 1959, 1960, 2206/1

Obręb : 0009 Dąbrówka
Gmina: 181207_5 Ulanów
Powiat: Niżański
K. m. : 7.135.32.13.3.1
Skała : 1 : 500
Układ współrzędnych „2000"
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86"
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
wg stanu na dzień 1.03.2022 r.

NR ZGŁOSZENIA: G.6640.2.472.2022
Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
Nie wyklucza się istnienia innych niż wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji lub dla których brak jest informacji branżowych.

Sporządził :

USŁUGI GEODEZYJNE
Leszek Bednarz upr. nr 15318 zakres 1,2,5
37–400 Nisko ul. Kościuszki 8
kom. 572 285 243
e-mail : geodetanisko@wp.pl

Poświadcza się, że niniejszy dokument, stanowiący wynik prac, których rezultaty zawiera operat techniczny, został przyjęty do zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NIŻAŃSKI
Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego	P.1812.2022.409
Data przyjęcia operatu technicznego do zasobu	01-03-2022
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
GŁÓWNY GEODETA POWIATOWY

STAROSTA NIŻAŃSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu / przyłączy i sporządzono protokół z narady
Data zakończenia narady koordynacyjnej:

14 -03- 2022

Znak sprawy: **G.6630.30.2022**
Naradę koordynacyjną przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. STAROSTY
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
Jarosław Wołoszyn
Podinspektor
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych, na której został wrysowany projekt zagospodarowania terenu z oryginałem mapy do celów projektowych.

inż. STEFAN TUR
upr. nr: 78/TBG/89

OZNACZENIA- ZAKRES PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ :

- ks 200 x 5,9 L= 35,0 m 0,5 % — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres: S1-S2, o średnicy PVC200 mm
- ks 200 — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres: S2-S3, z rur PEHD o średnicy 160 mm
- kt 63×3,8 0,2 % L= 51,1 m — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, zakres: P1-t3-SR, o średnicy PE90 mm
- S2 183,25 181,21 — projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej D400 mm
- P2 163,20 159,54 — projektowana przepompownia ścieków sanitarnych
- t3 163,20 161,87 — oznaczenie węzła kanalizacji tłocznej,
- SR 168,80 167,44 — studnia rozprężna D600 mm
- projektowana rura osłonowa na przewodzie kanalizacji sanitarnej przy kolizji z istn. przewodem gazu ziemnego RHDPEp
- proj. rura osłonowa r.o. dwudzielna RHDPE-D na istn. kablu teletechnicznym lub energetycznym
- w — istn. sieć wodociągowa
- ks — istn. sieć kanalizacji grawitacyjnej
- gs — istn. sieć gazu ziemnego
- tD — istn. sieć teletechniczna
- eN — istn. sieć energetyczna

Projektowanie i Nadzory Budowlane
inż. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola
kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl

obiekt:
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ Ø200 ORAZ SIECI TŁOCZNEJ Ø90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA-GÓRKA

adres: DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANÓW
OBRĘB: 181207_5. 0009 DĄBRÓWKA

inwestor:
GMINA I MIASTO ULANÓW
UL. RYNEK 5
37-410 ULANÓW

branża	stadium projektu
SANITARNA	ZAGOSPODAROWANIA_TERENU

nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ NR 3 — skala 1:500

funkcja/imię nazwisko	nr upr./specjalność	podpis	data	nr rysunku
projektował inż. Stefan TUR	78/TBG/89 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		02.2022	3
sprawdził mgr inż. Paweł MUCIEK	PDK/0010/PWOS/20 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		02.2022	