

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE ELEWACJI SZCZYTOWEJ Z PANELI ELEWACYJNYCH  
ADRES INWESTYCJI: MOKRY DWÓR- PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
NAZWA INWESTORA: Gmina Siechnice  
ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice  
DATA OPRACOWANIA: 21.08.2023

---

Kosztorys/Przedmiar niniejszy jest opracowaniem wstępnym sporządzonym dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys/Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Określone w przedmiarze marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego i jakościowego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości i trwałości, o co najmniej równoważnych parametrach. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z Projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilania energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
21.08.2023

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOSZTORYS:</b>					
1	wycena indywidualna	Mechaniczne szlifowanie istn. elewacji z płyt wiórowych	m2		
		31,18	m2	31,18	
				RAZEM	<b>31,18</b>
2	wycena indywidualna	Dodatkowy ruszt we wnęce dla wyrównania płaszczyzny elewacji	m2		
		5,43	m2	5,43	
				RAZEM	<b>5,43</b>
3	KNR 0-18 2611-07 analogia	Elewacje z paneli układanych poziomo - mon- taż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścia- nach	m2		
		31,18	m2	31,18	
				RAZEM	<b>31,18</b>
4	KNR 0-18 2613-03 analogia	Układanie poziomych paneli drewnianych z de- sek elewacyjnych szer.10-12cm gr.17-19mm z drewna iglastego bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach	m2		
		31,18	m2	31,18	
				RAZEM	<b>31,18</b>
5	KNR 0-18 2614-04	Montaż elementów wykończeniowych - okła- danie ościeży	m2		
		0,86	m2	0,86	
				RAZEM	<b>0,86</b>
6	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe ( zakończeniowe ,narożniko- we)	m		
		24,19	m	24,19	
				RAZEM	<b>24,19</b>
7	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna paneli elewacyj- nych z desek elewacyjnych Krotność = 2	m2		
		31,18	m2	31,18	
				RAZEM	<b>31,18</b>
8	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Lakierowanie paneli elewacyjnych- lakierobejca Krotność = 2	m2		
		31,18	m2	31,18	
				RAZEM	<b>31,18</b>
9	wycena indywidualna	Wymiana krutek wentylacyjnych na nowe - ze stali nierdzewnej	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	<b>2</b>
10	KNR 9-21 0106-02	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną- mycie istn. części cokołowej	m2		
		3,62	m2	3,62	
				RAZEM	<b>3,62</b>
11	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- nej gr. minimum 0,6mm	m2		
		1,52	m2	1,52	
				RAZEM	<b>1,52</b>
12	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		36,83	m2	36,83	
				RAZEM	<b>36,83</b>