

Szlaban kpl ramię 3m - Wilczak 16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Szlaban kpl ramię 3m - Wilczak 16					
1					
1 d.1	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego. Jednostka centralna 4000 cykli na dobę, oświetlenie LED, silnik bezszczotkowy, ramię aluminiowe 3m z możliwością skrócenia, Sterownik GSM do 2000 numerów. kpl fotokomórek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce, przełożenie drogi radiowej, programowanie szlabanu, programowanie sterownika	szt.ż ył		
		1	szt.ż ył	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 5-08 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at		
		4	apar at	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1		Transport sprzętu			
6 d.1	KNR-W 4-03 1115-01	Demontaż szlabanu	szt		
		4	szt	4,000	
		Demontaż szlabanu		RAZEM	4,000