

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu  
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 10.05.2024 r.

**ZW-I.272.20.2024**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SWZ W ZAKRESIE TERMINU I SKŁADANIA OFERT**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest **remont elewacji i schodów w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu** wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza poniżej:

### **Pytanie:**

W związku z zapisem § 2 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz zakresu robot objętych postępowaniem, gdyż dokumenty będące załącznikami do SWZ zawierają rozbieżne i nieprecyzyjne informacje:

### **a) Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy str. 3 :**

„Na wymienionym obiekcie planuje się remont elewacji: południowej, wschodniej i północnej oraz schodów głównych wejściowych do budynku wraz z balustradą, polegający na wykonaniu następujących prace remontowych:

#### **Elewacja:**

- 1) Zabezpieczenie terenu i prace przygotowawcze;
- 2) Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie;
- 3) Nacięcie rys piłą do aplikacji wypełniacza;
- 4) Wypełnienie nacięć oraz rys;
- 5) Jednokrotne malowanie farbami tynków elewacji podkład);
- 6) Przygotowanie starego podłoża ( gruntowanie);

- 7) Malowanie tynków zewnętrznych (farbą elastyczną do powierzchni spękanych);
- 8) Wywóz gruzu i utylizacja elementów z rozbiórek.

### **Schody**

- 1) Zabezpieczenie terenu i prace przygotowawcze;
- 2) Demontaż balustrady;
- 3) Czyszczenie konstrukcji balustrady;
- 4) Malowanie proszkowe balustrady
- 5) Montaż balustrady;
- 6) Remont okładziny schodów - czyszczenie strumieniowe,;
- 7) Wypełnienie ubytków okładziny schodów;
- 8) Wykonanie spoin okładziny schodów,
- 9) Wywóz gruzu i utylizacja elementów z rozbiórek.”

### **b) Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy str. 10 pkt. 1.6.:**

„Dokładne metraże robót przedstawia przedmiar robót.”

### **c) Załącznik nr 14 - Decyzja nr BMKZ.4125.1.2.2023.SW w sprawie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy budynku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 30.01.2023 r.:**

„pozwolenie na prowadzenie prac w zakresie: (...) zgodnie z zakresem i programem oprac. przez mgr Elżę Płocińską”.

### **d) Załącznik nr 10 – Program Prac Konserwatorskich – str. 38 – Technologiczny program prac konserwatorskich:**

#### **PRACE BADAWCZE I DOKUMENTACYJNE**

- „Niniejsze opracowanie przedstawia stan zachowania oraz adekwatne do niego rozwiązania konserwatorskie, proponowane **na podstawie oglądu z poziomu gruntu na jesieni 2022 r.**

Przed rozpoczęciem realizacji, po uzyskaniu pełnego dostępu do obiektu z poziomu rusztowań należy zaktualizować dokumentację fotograficzną oraz zweryfikować ocenę stanu zachowania.” – Pytanie: Jak na tym etapie postępowania Wykonawca, bez możliwości wejścia na rusztowanie, bez ekspertyzy ma zweryfikować ocenę stanu zachowania?

**Odpowiedź:**

Obecny stan elewacji nie odbiega rażąco od stanu z jesieni 2022 r. Do oceny należy przyjąć stan z niniejszego opracowania.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

PRACE PROFILAKTYCZNE I ZABEZPIECZAJĄCE

„Niezależnie od planowanych prac renowacyjnych należy przywrócić drożność instalacji odprowadzającej wodę poniżej poziomu gruntu. Istniejące rynny i rury spustowe są według wstępnego rozpoznania w dość dobrym stanie technicznym. Należy dokonać ich przeglądu oraz ujednolicenia estetycznego. Rury spustowe w kondygnacji parteru odtworzyć należy jako miedziane. Naprawy i uzupełnienia blacharki parapetów i gzymsów wykonać zgodnie z wprowadzoną podczas współczesnego remontu koncepcją.” – Pytanie: Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania?

**Odpowiedź:**

Do poziomu 1 piętra należy wykonać malowanie farbami do rur spustowych ocynkowanych typu dach rynna. Należy przewidzieć uzupełnienia blacharki parapetów i gzymsów.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:****TYNKI I PROFILE CIĄGNIONE Z ZAPRAW WAPIENNYCH**

„Przy usuwaniu zdestruowanych wypraw tynkarskich należy kierować się zasadą zachowania jak największej ilości materiału zabytkowego. Głuchy dźwięk przy opukiwaniu tynków może być wynikiem nałożenia mocnej zaprawy na lekkie podłoże i nie musi oznaczać odspojenia tynku od podłoża. Ważne, żeby usunąć te obszary w których nastąpiła całkowita destrukcja materiału lub odspojenie od podłoża. Przy usuwaniu tynków nie używać udaru. Podczas usuwania warstw wtórnych należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne zachowane relikty pierwotnych warstw wymalowań. Zewnętrzną warstwę wykończeniową elewacji biblioteki stanowi tynk o wyższych od oryginalnych parametrach wytrzymałościowych. Właściwe dla przywrócenia naturalnych procesów odsychania elewacji byłoby jej usunięcie. W związku z dużą przyczepnością ostatniej warstwy okaże się to prawdopodobnie niemożliwe bez uszkodzenia historycznych tynków. Dlatego zdecydowano się tę warstwę zostawić zachowując w ten sposób formę oryginalnych (choć przykrytych wtórną warstwą) detali architektonicznych. Dopuszcza się, jeśli będzie to niezbędne skucie tynków płaskich, jeżeli nie zachowały się pod nimi tynki historyczne lub są one w znacznym stopniu uszkodzone. Nie należy traktować tego jednak jako zasady, ograniczając się, na tyle na ile będzie to możliwe – do napraw.” Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania? Jak Wykonawca bez dokonania odkrywek ma określić stan zachowania?

**Odpowiedź:**

Przedmiar obejmuje naprawę tynków i profili ciągnionych w miejscach widocznej degradacji. Należy przyjąć założenia programu konserwatorskiego. Dotyczy to również naprawy tynków elewacji w partii przyziemia. Dla fragmentów naprawianych tynków jako warstwę wykończeniową należy przewidzieć zastosowanie preparatu umożliwiającego ujednoczenie i wyrównanie powierzchni elewacji.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia ma na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt

budowlany robót, uzgodnienia **pozwoleń w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych.**

**Pytanie:**

„Jeżeli po zmyciu elewacji w pasie odparowywania wody w parPi przyziemia zaobserwuje się krystalizację soli rozpuszczalnych w wodzie – należy przeprowadzić odsalanie cegieł i tynków metodą wymuszonej migracji do rozszerzonego środowiska z użyciem okładów z ligniny, pulpy celulozowej lub poprzez założenie tynków odsalających.” Pytanie: Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania? Jak Wykonawca bez dokonania odkrywek ma określić stan zachowania?

**Odpowiedź:**

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

„Korzystne może być zagruntowanie powierzchni preparatem Optosan RissGrund firmy Optolitch pozwalającej na zamknięcie włosowatych szczelin. Z uwagi na to, iż obecna dodana warstwa tynku cienkowarstwowego będzie prawdopodobnie niemożliwa do usunięcia, proponuje się zastosowanie takich metod prac naprawczych przy obiekcie, które umożliwią estetyczne scalenie i wykończenie powierzchni bez konieczności dokładania kolejnej warstwy tynku cienkowarstwowego i idącego za tym zniekształcenia profili. Zaleca się użycie preparatu umożliwiającego ujednoczenie podłoża np. Kontakt Plus firmy Keim. Tylko na powierzchniach płaskich jeżeli będzie taka potrzeba w celu wyrównania powierzchni tynków nowych i uzupełnianych, jako warstwę wykończeniową użyć należy wysoko paroprzepuszczalnych tynków cienkowarstwowo-tych o wielkości frakcji kruszywa dopasowanej do charakteru oryginalnych tynków. Proponowana zaprawa na bazie wapna trasowego Optosan

TrassFeinputz firmy Optolith lub równoważna.” Pytanie: Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania?

**Odpowiedź:**

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

SZTUKATERIE GIPSOWE

„Elementy sztukaterii gipsowej należy zdezynfekować wraz z tynkami elewacji, a następnie dokonać oceny ich stanu zachowania. Prawdopodobnie przynajmniej część z nich jest rekonstruowana. Jeżeli elementy będą wykazywały wysoki stopień destrukcji, będą popękane lub metalowe elementy konstrukcji okażą się silnie skorodowane – należy je zdemontować i poddać konserwacji, a elementy metalowe oczyścić i zabezpieczyć powłoką antykorozyjną lub wymienić na nowe, nierdzewne. (Demontaż nie jest elementem niezbędnym prac i należy uzależnić go od stanu zachowania elementów gipsowych). Powierzchnię elementów sztukateryjnych należy oczyścić za pomocą kontrolowanego strumienia pary wodnej (przy zwróceniu szczególnej uwagi, aby nie przegrzewać gipsu) oraz ręcznych metod mechanicznych. Jeśli zajdzie taka potrzeba elementy gipsowe należy posklejać używając (punktowo) szybkowiążącego kleju epoksydowego np. Poxipol. Jeżeli zajdzie taka potrzeba zazbroić prętami ze stali nierdzewnej lub włókna szklanego.

Ma podstawie oglądu z poziomu wydaje się iż na elewacjach nie brakuje żadnych elementów gipsowych, gdyby jednak tak było - rekonstrukcje brakujących elementów powtarzalnych zaleca się wykonać w technologii oryginału – w gipsie, po uprzednim wykonaniu jego negatywowego odlewu w silikonie. Zaimpregnować preparatem KSE firmy Keim lub tradycyjnie roztworem szelaku w alkoholu” Pytanie: Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania?

**Odpowiedź:**

Prace dotyczące sztukaterii ujęte w programie konserwatorskim są w zakresie postępowania.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

„Zachowaną historyczną stolarkę drzwiową poddać należy pracom konserwatorskim. Drewno oczyścić z wtórnych warstw malarskich za pomocą metod mechanicznych i chemicznych preparatami rozpuszczalnikowo-zmydlającymi, np. Skalplex, Remmosol, 3V3. Jeżeli stan zachowania na to pozwoli – oryginalne warstwy malarskie pozostawić w formie świadka. Nie wyklucza się użycia wysokich temperatur do oczyszczania, jednak prace takie powinna przeprowadzać tylko osoba doświadczona z użyciem opalarki o regulowanej temperaturze, tak aby zminimalizować ryzyko trwałego uszkodzenia drewna. Ubytki drewna w partiach konstrukcyjnych uzupełnić należy metodą flekowania. Mniejsze ubytki proponuje się uzupełnić zaprawami epoksydowymi dwuskładnikowymi np. Araldite a powierzchnię drewna szpachlowkami do drewna np. Tikkurilla Colowood. Powierzchnię uzupełnień i drewna opracować i wyszlifować za pomocą papierów ściernych. Elementy metalowe zabezpieczyć należy farbą podkładową antykorozyjną w systemie farb nawierzchniowych planowanych do rekonstrukcji warstwy malarskiej stolarki. Poleceni producenci farb: Remmers, Tikkurilla, Flugger.” –Pytanie: Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania?

**Odpowiedź:**

Prace dotyczące stolarki ujęte w programie konserwatorskim są w zakresie postępowania.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

PODBITKA DACHOWA

„Stolarkę należy oczyścić za pomocą dobranych środków rozpuszczalnikowych i zmydlających oraz metod mechanicznych. Po oczyszczeniu przeprowadzić należy dezynsekcję drewna np. preparatem Antilnsect firmy Remmers.

Jeśli będzie taka potrzeba drewno wzmocnić roztworem Paraloidu B72 (10 % w Toluenie). Ubytki drewna uzupełnić, w zależności od ich wielkości i rodzaju: flekami drewnianymi do ubytków o charakterze konstrukcyjnym, żywicą epoksydową do zastosowań zewnętrznych np. Araldite SV / HV 36 do mniejszych ubytków formy.

Pomalować zgodnie z ustaleniami komisji konserwatorskiej (proponowane farby producentów Flugger, Remmers, Tikkurilla).” Pytanie: Przedmiar robot nie obejmuje tych prac – czy są w zakresie postępowania?

**Odpowiedź:**

Stolarkę należy oczyścić za pomocą środków rozpuszczalnikowych i zmydlających oraz metod mechanicznych. Po oczyszczeniu należy przeprowadzić dezynsekcję drewna. Wzmocnić drewno metodą impregnacji. Ubytki drewna uzupełnić w zależności od wielkości flekami drewnianymi do ubytków o charakterze konstrukcyjnym, żywicą epoksydową, pomalować. Roboty są w zakresie zamówienia.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**



**Pytanie:**

SCHODY

„Wtórne schody należy poddać oczyszczaniu z zachowaniem poleru. Odspojone płyty zdemontować, oczyścić i zamontować z użyciem dedykowanego kleju do kamienia. Płyty przebarwione rdzą przepolerować. Należy dążyć do przywrócenia schodów w formie historycznej zgodnie z opisem zawartym w rozdziale ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE.” Pytanie: Czy okładzinę schodów z kamienia należy zdemontować, oczyścić i zamontować ponownie? Czy renowacji podlegają schody boczne zejścia do węzła cieplnego?

**Odpowiedź:**

Okładzinę schodów z kamienia należy zdemontować, oczyścić i zamontować ponownie zgodnie z przedmiarem. Schody do węzła wymagają wymiany płytek gres. Należy ująć roboty w zakresie prac.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

METALOPLASTYKA – BALUSTRADA BALKONU I SCHODOW, KRATY

„Współczesne elementy metaloplastyki: balustrady schodów głównych i bocznych oraz kraty należy oczyścić z pozostałości farb oraz produktów korozji żelaza metodą piaskowania. W przypadku historycznej balustrady balkonu metodą bezpieczniejszą jest ręczne oczyszczanie przy pomocy metalowych szczotek wspomagane dodatkowo metodami chemicznymi w celu rozmiękczenia warstw przemalowań (np.: Remmosol, Skalplex, 3V3 lub inny).” Pytanie: Przedmiar robót obejmuje tylko renowację balustrady schodów wejściowych, czy renowacja balustrady schodów bocznych oraz kraty i balustrady balkonu jest w zakresie postępowania?

**Odpowiedź:**

Balustrada schodów głównych pozostaje z demontażu zgodnie z przedmiarem. Roboty polegające na renowacji: balustrady schodów bocznych oraz kraty i balustrady balkonu należy ująć w zakresie prac.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

„W przypadku balustrad schodów należy dążyć do odtworzenia ich w formie historycznej, ewentualnie w formie lekkiej, nowoczesnej, nie historyzującej.” –

**Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, iż balustrada pozostaje z demontażu.

**Odpowiedź:**

Balustrada schodów głównych pozostaje z demontażu zgodnie z przedmiarem. Roboty polegające na renowacji: balustrady schodów bocznych oraz kraty i balustrady balkonu należy ująć w zakresie prac.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

„Obecnie w obiekcie istnieje prawdopodobnie problem z odprowadzeniem wody poniżej poziomu gruntu, z którym właściciel obiektu próbuje sobie poradzić umieszczając tymczasowe konstrukcje odprowadzające wodę z rewizji rury spustowej na trawnik. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy zidentyfikować problem i udroźnić instalację. Być może rozważyć należy demontaż betonowych ograniczników

i/lub ewentualną wymianę kostki brukowej wokół budynku na lepiej odprowadzającą wodę kruszywo drenażowe, gdyż obecne rozwiązanie może prowadzić do gromadzenia się wody wokół murów budynku zamiast jej odprowadzenia. Szczegółowe rozwiązania pozostają poza zakresem tego opracowania.” - Pytanie: Czy ten zakres robot obejmuje niniejsze postępowanie, brak go w przedmiarze robot. Czy brak rozwiązania tego problemu nie będzie skutkowało ponownym niszczeniem dolnych parPi elewacji?

**Odpowiedź:**

W przypadku nieprawidłowości należy udrożnić rury instalacji, zaprojektować i zamontować odpowiednio dobrane wylewki rur spustowych.

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

„Pod względem konserwatorskim prawidłowym postępowaniem w zakresie schodów wejściowych budynku biblioteki byłoby zaprojektowanie nowego wejścia w formie wzorowanej na historycznych rozwiązaniach, najlepiej z użyciem rozwiązań materiałowych z przełomu XIX i XX w., np. szlachetnych betonów, tynków, metaloplastyki. Projekt schodów powinien być wykonany na podstawie rozszerzonej kwerendy archiwalnej oraz analizy podobnych rozwiązań znanych z architektury końca XIX w., a jednocześnie pozwolić powinien na spełnienie współczesnych norm oraz na wygodne i bezpieczne użytkowanie. Szczegóły projektu schodów należą do branży architektonicznej i są poza zakresem tego opracowania.”

Proszę o potwierdzenie, iż powyższy zakres robot jest poza zakresem niniejszego postępowania. W związku z rozbieżnościami zawartych informacji, który z wyżej wymienionych załączników do SWZ traktować jako nadrzędny opisujący zakres do wykonania?

**Odpowiedź:**

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski. Wykonawca w ramach opisanego zamówienia na podstawie przedstawionych w postępowaniu dokumentów powinien: opracować dokumentację techniczną, projekt budowlany robót, uzgodnienia **w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane.**

**Pytanie:**

Zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich zewnętrzna stolarka drewniana przewidziana jest do renowacji. Proszę o potwierdzenie, iż zakres ten należy ująć w wycenie ofertowej?

**Odpowiedź:**

Prace dotyczące stolarki ujęte w programie konserwatorskim są w zakresie postępowania.

**Pytanie:**

Proszę o skonkretyzowanie na podstawie jakiego dokumentu należy sporządzić ofertę. Zgodnie z zapisami SWZ podstawą do sporządzenia oferty jest m.in. Program Funkcjonalno – Użytkowy, Program Prac Konserwatorskich oraz Przedmiar Robót. O ile PFU oraz Przedmiar Robót mniej więcej pokrywają się zakresem, to w przypadku PPK zakres prac do wykonania w nim opisany jest znacznie szerszy. Elementy przewidziane do remontu/renowacji wskazane w tym dokumencie nie są ujęte w PFU i przedmiarze lub są ujęte w innym rozmiarze. Mając na uwadze powyższe proszę o określenie na podstawie jakiego dokumentu należy kalkulować zakres prac i przygotować ofertę?

**Odpowiedź:**

Nadrzędnym załącznikiem do SWZ jest program konserwatorski.

**Pytanie**

Prosimy o udostępnienie przedmiaru i edytowalnej pliku „ath” programu kosztorysującego „NORMA”.

**Odpowiedź:**

Przedmiar i edytowalny plik „ath” programu kosztorysującego „NORMA” stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

W związku z powyższym modyfikacji ulega SWZ w zakresie terminu związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert:

**Termin związania ofertą: 14.06.2024 r.**

**Termin składania ofert: 16.05.2024 godz. 10.00**

**Termin otwarcia ofert: 16.05.2024 godz. 10.10**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*