

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 1 | BCD D-01 01.01.01. 11-01 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | | |
| | | | 0,860 | km | 0,860 | |
| | | | | | RAZEM | 0,860 |
| 2 | BCD D-01 01.02.04. 21-01 | | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm, z wykorzystaniem kruszywa na podbudowę. | m ² | | |
| | | | 469,1 | m ² | 469,100 | |
| | | | | | RAZEM | 469,100 |
| 3 | BCD D-01 01.02.04. 29-01 | | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | | 15 | m ² | 15,000 | |
| | | | | | RAZEM | 15,000 |
| 4 | BCD D-01 01.02.02. 12-01 | | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 10 cm, z wykorzystaniem urobku pod humusowanie | m ³ | | |
| | | | 3655 | m ³ | 3 655,000 | |
| | | | | | RAZEM | 3 655,000 |
| 5 | BCD D-08 08.03.01. 12-05 | | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | | |
| | | | 1695 | m | 1 695,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1 695,000 |
| 6 | BCD D-08 08.01.01. 13-02 | | Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 | m | | |
| | | | 123 | m | 123,000 | |
| | | | | | RAZEM | 123,000 |
| 7 | BCD D-04 04.04.02. 23-01 | | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m ² | | |
| | | | 1305,8 | m ² | 1 305,800 | |
| | | | | | RAZEM | 1 305,800 |
| 8 | BCD D-04 04.04.02. 24-01 | | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m ² | | |
| | | | 469,1 | m ² | 469,100 | |
| | | | | | RAZEM | 469,100 |
| 9 | BCD D-05 05.03.23. 14-03 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m ² | | |
| | | | 1305,8 | m ² | 1 305,800 | |
| | | | | | RAZEM | 1 305,800 |
| 10 | BCD D-05 05.03.23. 15-04 | | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m ² | | |
| | | | 469,1 | m ² | 469,100 | |
| | | | | | RAZEM | 469,100 |
| 11 | BCD D-09 09.01.01. 11-01 | | Wykonanie trawników siewem, bez humusowania | m ² | | |
| | | | 1880,1 | m ² | 1 880,100 | |
| | | | | | RAZEM | 1 880,100 |