

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu parku im. M.Matysiaka w Pырzycach, gm. Pырzyce - etap III
ADRES INWESTYCJI : park im. M.Matysiaka w Pырzycach
INWESTOR : Gmina Pырzyce
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pырzyce
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Alejki - nowa nawierzchnia			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie istniejących nawierzchni alejek 1047.50	m ² m ²	 1047.50	 1047.50
2 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 57+55+43+43+46+228+128+103	m m	 703.00	 703.00
				RAZEM	703.00
1.2		Nawierzchnia-alejki			
3 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1053	m ² m ²	 1053.00	 1053.00
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1053	m ² m ²	 1053.00	 1053.00
5 d.1.2	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 1053	m ² m ²	 1053.00	 1053.00
6 d.1.2	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa (kruszywo łamane o #0/31,5mm) - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 6cm 1053	m ² m ²	 1053.00	 1053.00
7 d.1.2	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa (kruszywo łamane o #0/5mm) - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1053	m ² m ²	 1053.00	 1053.00
				RAZEM	1053.00
1.3		Nawierzchnia-a kostki brukowej betonowej			
8 d.1.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 710+78	m ² m ²	 788.00	 788.00
9 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 710+78	m ² m ²	 788.00	 788.00
10 d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 710+78	m ² m ²	 788.00	 788.00
11 d.1.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm np. symfonia (kolor szary) 597	m ² m ²	 597.00	 597.00
12 d.1.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm symfonia (kolor grafitowy) 113+78	m ² m ²	 191.00	 191.00
				RAZEM	191.00
1.4		Obramowania+schody			
13 d.1.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 723+16.3+26	m m	 765.30	 765.30
				RAZEM	765.30
1.5		Roboty wykończeniowe			
14 d.1.5	KNR 2-21 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm 1350	m ² m ²	 1350.00	 1350.00
15 d.1.5	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 1350	m ² m ²	 1350.00	 1350.00
				RAZEM	1350.00
1.6		Czyszczenie pomnika			
16 d.1.6	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 12	m ² m ²	 12.00	 12.00
17 d.1.6	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 12	m ² m ²	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.6	KNR 4-01 0619-05	Dezynfekcja kamieni preparatami biobójczymi, usunięcie błony biologicznej - zabezpieczenie przed -glonami-porostami. Preparat systemowy 100 % pow. 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.7		Czyszczenie murka			
19 d.1.7	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 95	m ² m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
20 d.1.7	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 95	m ² m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
21 d.1.7	KNR 4-01 0619-05	Dezynfekcja kamieni preparatami biobójczymi, usunięcie błony biologicznej - zabezpieczenie przed -glonami-porostami. Preparat systemowy 100 % pow. 95	m ² m ²	95.00	
				RAZEM	95.00
1.8		Mała architektura			
22 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek drewnianych o szerokości 0,4m na istniejącym murku z kamiennym 19.50+12+12.50	m m	44.00	
				RAZEM	44.00
23 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem drewnianych o długości 1,80m 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
24 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek z dziecięcych z oparciem 6	szt szt	6.00	
				RAZEM	6.00
25 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek koszy na odpady 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
26 d.1.8		Dostawa i montaż donic wraz z zasadzeniem roślin ozdobnych 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
27 d.1.8		Dostawa i montaż herbu Gminy Pyrzyce (montaż na betonowym postumencie) 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00