
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń, łazieni, pralni, umywalni w OZ Olsztyn, pawilon "C"
ADRES INWESTYCJI: ul. Opolska 42 Olsztyn
NAZWA INWESTORA: Areszt Śledczy w Olsztynie
ADRES INWESTORA: Al. Piłsudskiego 3

BRANŻE: Budowlana; sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, sanitarna Przemysław Bilicki

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.07.2023

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| OBMIAR: Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C | | | | | |
| 1 | | Pomieszczeni nr 12 WC | | | |
| 1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 3,63 * 2,30 + 1,20 * 2,30 | m2 | 11,109 | |
| | | | | RAZEM | 11,109 |
| 2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 3,34 * 3,63 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | (3,34 * 2 + 3,63 * 2) * 3,08 | m2 | 42,935 | |
| | | | | RAZEM | 42,935 |
| 4 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 6 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.2 + poz.3 | m2 | 55,059 | |
| | | | | RAZEM | 55,059 |
| 8 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 9 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 42,935 | |
| | | | | RAZEM | 42,935 |
| 10 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.10 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 12 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.10 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 13 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 14 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.10 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|------|--------------|--------------|
| 15 d.1 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 16 d.1 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 d.1 | | Montaż zabudowy HPL | m2 | | |
| | | 3,6 | m2 | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 19 d.1 | KNR-W 4-02 0210-03 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 6,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 2,000 |
| 20 d.1 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 d.1 | KNR-W 4-02 0110-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm | msc. | | |
| | | 6 | msc. | 6,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 6,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 22 d.1 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 23 d.1 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.1 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | | |
| | | 4 | msc. | 4,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 4,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.1 | KNR 4-02 0223-03 | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 26 d.1 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 27 d.1 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 28 d.1 | KNR 4-02 0120-01 | Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 1 | pode j. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Pomieszczeni nr 10 Umywalnia | | | |
| 30 d.2 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m ² | | |
| | | 2,80 * 3,63 | m ² | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 31 d.2 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | (2,80 * 2 + 3,63 * 2) * 3,08 | m ² | 39,609 | |
| | | | | RAZEM | 39,609 |
| 32 d.2 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 33 d.2 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m ² | | |
| | | poz.30 | m ² | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 34 d.2 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | poz.30 | m ² | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 35 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | poz.30 + poz.31 | m ² | 49,773 | |
| | | | | RAZEM | 49,773 |
| 36 d.2 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | poz.30 | m ² | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 37 d.2 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m ² | | |
| | | 31 | m ² | 31,000 | |
| | | | | RAZEM | 31,000 |
| 38 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | poz.30 | m ² | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 39 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | poz.38 | m ² | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| 40 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.38 | m2 | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 41 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 42 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.38 | m2 | 10,164 | |
| | | | | RAZEM | 10,164 |
| 43 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 44 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 45 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 46 | KNR-W 4-02 0210-03 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 8,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 2,000 |
| 47 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 8 | kpl. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 48 | KNR-W 4-02 0110-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm | msc. | | |
| | | 16 | msc. | 16,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 16,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 49 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 50 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 51 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | | |
| | | 8 | msc. | 8,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 8,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|
| 52 d.2 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 53 d.2 | KNR 4-02 0120-01 | Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 54 d.2 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 1 | pode j. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | Pomieszczeni nr 19 WC | | | |
| 55 d.3 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | $3,63 * 3,08 + 1,4 * 3,08 * 2 + 1,5 * 3,08 * 2$ | m2 | 29,044 | |
| | | | | RAZEM | 29,044 |
| 56 d.3 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | $3,63 * 3,08$ | m2 | 11,180 | |
| | | | | RAZEM | 11,180 |
| 57 d.3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | | |
| | | $(3,63 * 2 + 3,08 * 2) * 3,08$ | m2 | 41,334 | |
| | | | | RAZEM | 41,334 |
| 58 d.3 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 59 d.3 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.56 | m2 | 11,180 | |
| | | | | RAZEM | 11,180 |
| 60 d.3 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz.56 | m2 | 11,180 | |
| | | | | RAZEM | 11,180 |
| 61 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.56 + poz.57 | m2 | 52,514 | |
| | | | | RAZEM | 52,514 |
| 62 d.3 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.56 | m2 | 11,180 | |
| | | | | RAZEM | 11,180 |
| 63 d.3 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.57 | m2 | 41,334 | |
| | | | | RAZEM | 41,334 |
| 64 d.3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | $3,34 * 3,63$ | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|--|------|---------|--------|
| 65 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.64 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 66 d.3 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.64 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 67 d.3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 68 d.3 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.64 | m2 | 12,124 | |
| | | | | RAZEM | 12,124 |
| 69 d.3 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 70 d.3 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 71 d.3 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 72 d.3 | | Montaż zabudowy HPL | m2 | | |
| | | 7,2 | m2 | 7,200 | |
| | | | | RAZEM | 7,200 |
| 73 d.3 | KNR-W 4-02 0210-03 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 8,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 2,000 |
| 74 d.3 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 75 d.3 | KNR-W 4-02 0110-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm | msc. | | |
| | | 8 | msc. | 8,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 8,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 76 d.3 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 77 d.3 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|--|------------|---------|--------|
| 78 d.3 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | | |
| | | 6 | msc. | 6,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 6,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 79 d.3 | KNR 4-02 0223-03 | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 80 d.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 81 d.3 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 82 d.3 | KNR 4-02 0120-01 | Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 83 d.3 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 1 | pode j. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 84 d.3 | kalk. własna | Montaż pochwytyłów dla niepełnosprawnych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Pomieszczeni nr 11/12 | | | |
| 85 d.4 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 3,85 * 2,85 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 86 d.4 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | | |
| | | $(3,85 * 2 + 2,85 * 2) * 3,08 + 1,8 * 2,20 * 2 + 0,12 * 2,20$ | m2 | 49,456 | |
| | | | | RAZEM | 49,456 |
| 87 d.4 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 88 d.4 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.85 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 89 d.4 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz.85 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 90 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------------|--|------|---------|---------------|
| | | poz.85 + poz.86 | m2 | 60,429 | |
| | | | | RAZEM | 60,429 |
| 91 d.4 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.85 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 92 d.4 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.86 | m2 | 49,456 | |
| | | | | RAZEM | 49,456 |
| 93 d.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.85 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 94 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.93 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 95 d.4 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.93 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 96 d.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 97 d.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.93 | m2 | 10,973 | |
| | | | | RAZEM | 10,973 |
| 98 d.4 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 99 d.4 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 100 d.4 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 101 d.4 | KNR-W 4-02 0210-03 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 5,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 2,000 |
| 102 d.4 | KNR-W 4-02 0219-01 | Wymiana zlewu żeliwnego emaliowanego | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 103 d.4 | KNR-W 4-02 0110-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm | msc. | | |
| | | 5 | msc. | 5,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|--|------------|---------|--------|
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 5,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 104 d.4 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 105 d.4 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 106 d.4 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | | |
| | | 5 | msc. | 5,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 5,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 107 d.4 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 108 d.4 | KNR 4-02 0120-01 | Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 109 d.4 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 2 | pode j. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 | | Pomieszczeni nr 10 | | | |
| 110 d.5 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 3,65 * 2,0 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 111 d.5 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | (3,65 * 2 + 2,00 * 2) * 3,08 | m2 | 34,804 | |
| | | | | RAZEM | 34,804 |
| 112 d.5 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 113 d.5 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.110 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 114 d.5 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz.110 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 115 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.110 + poz.111 | m2 | 42,104 | |
| | | | | RAZEM | 42,104 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------------|--|------|---------|--------|
| 116 d.5 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.110 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 117 d.5 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.111 | m2 | 34,804 | |
| | | | | RAZEM | 34,804 |
| 118 d.5 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.110 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 119 d.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.118 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 120 d.5 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.118 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 121 d.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 122 d.5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.118 | m2 | 7,300 | |
| | | | | RAZEM | 7,300 |
| 123 d.5 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 124 d.5 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 125 d.5 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | | Pomieszczeni nr 9 | | | |
| 126 d.6 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 1,40 * 2,2 * 6 | m2 | 18,480 | |
| | | | | RAZEM | 18,480 |
| 127 d.6 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 3,60 * 3,73 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 128 d.6 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | | |
| | | (3,60 * 2 + 3,73 * 2) * 3,08 | m2 | 45,153 | |
| | | | | RAZEM | 45,153 |
| 129 d.6 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek, wpustów | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| 130 d.6 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.127 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 131 d.6 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz.127 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 132 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.127 + poz.128 | m2 | 58,581 | |
| | | | | RAZEM | 58,581 |
| 133 d.6 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.127 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 134 d.6 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.128 | m2 | 45,153 | |
| | | | | RAZEM | 45,153 |
| 135 d.6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.127 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 136 d.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.135 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 137 d.6 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.135 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 138 d.6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 139 d.6 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.135 | m2 | 13,428 | |
| | | | | RAZEM | 13,428 |
| 140 d.6 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 141 d.6 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 142 d.6 | | Montaż zabudowy HPL | m2 | | |
| | | 2 * 0,9 * 6 + (4 * 2 * 1,1) | m2 | 19,600 | |
| | | | | RAZEM | 19,600 |
| 143 d.6 | KNR-W 4-02 0210-03 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 6,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 2,000 |
| 144 d.6 | KNR-W 4-02 0110-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm | msc. | | |
| | | 2 | msc. | 2,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 1 | m | 1,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 2,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 145 d.6 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 146 d.6 | KNR-W 4-02 0132-03 | Wymiana baterii natryskowej | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 147 d.6 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 6 | pode j. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 148 d.6 | kalk. własna | Przeniesienie zaworów na korytarz z szafką | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | | Pomieszczeni nr 6, 7, 8 | | | |
| 149 d.7 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | $(2,31 + 2,85) * 3,85$ | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 150 d.7 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | | |
| | | $(2,31 * 2 + 2,85 * 4 + 1,40 * 2) * 3,08$ | m2 | 57,966 | |
| | | | | RAZEM | 57,966 |
| 151 d.7 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 152 d.7 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.149 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 153 d.7 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz. 149 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 154 d.7 | KNR 0-14 2012-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (pomieszczenia 6, 7) | m2 | | |
| | | $1,87 * 2,85 * 2$ | m2 | 10,659 | |
| | | | | RAZEM | 10,659 |
| 155 d.7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.149 + poz.150 | m2 | 77,832 | |
| | | | | RAZEM | 77,832 |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------------|--|------|---------|--------|
| 156 d.7 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.149 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 157 d.7 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.150 | m2 | 57,966 | |
| | | | | RAZEM | 57,966 |
| 158 d.7 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.149 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 159 d.7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.158 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 160 d.7 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.158 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 161 d.7 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 162 d.7 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.158 | m2 | 19,866 | |
| | | | | RAZEM | 19,866 |
| 163 d.7 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 164 d.7 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 165 d.7 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 166 d.7 | KNR-W 4-02 0210-03 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | ilość odcinków | | RAZEM | 2,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 2,000 |
| 167 d.7 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 168 d.7 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 169 d.7 | KNR 4-02 0223-03 | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 170 d.7 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | | |
| | | 1 | msc. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: | m | | |
| | | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 171 d.7 | KNR 4-02 0120-01 | Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 172 d.7 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 3 | pode j. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 173 d.7 | KNR 0-19 0928-05 analogia | Wymiana okienka podawczego | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 | | Pomieszczeni nr 5 | | | |
| 174 d.8 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 2,80 * 3,72 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 175 d.8 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | | |
| | | (2,80 * 2 + 3,72 * 2) * 3,08 | m2 | 40,163 | |
| | | | | RAZEM | 40,163 |
| 176 d.8 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 177 d.8 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z masy KMB | m2 | | |
| | | poz.174 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 178 d.8 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro | m2 | | |
| | | poz.174 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 179 d.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.174 + poz.175 | m2 | 50,579 | |
| | | | | RAZEM | 50,579 |
| 180 d.8 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej | m2 | | |
| | | poz.174 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 181 d.8 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm | m2 | | |
| | | poz.175 | m2 | 40,163 | |
| | | | | RAZEM | 40,163 |
| 182 d.8 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.174 | m2 | 10,416 | |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|---|------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 183 d.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |
| | | poz.182 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 184 d.8 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.182 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 185 d.8 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 186 d.8 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.182 | m2 | 10,416 | |
| | | | | RAZEM | 10,416 |
| 187 d.8 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi z PCV | m2 | | |
| | | 0,9 * 2,00 | m2 | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 188 d.8 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,43 / 1,43 | m2 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 189 d.8 | KNR 4-01 0321-02 analogia | Obsadzenie podokienników z konglomeratu 150cm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 190 d.8 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 8 | kpl. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 191 d.8 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 192 d.8 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 193 d.8 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Kratka ściekowa podłogowa | pode j. | | |
| | | 4 | pode j. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 9 | | Pozostałe prace | | | |
| 194 d.9 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | m3 | | |
| | | (poz.1 + poz.55 + poz.126) * 0,18 + (poz.2 + poz.3 + poz.30 + poz.31 + poz.56 + poz.57 + poz.85 + poz.86 + poz.110 + poz.111 + poz.127 + poz.128 + poz.149 + poz.150 + poz.174 + poz.175) * 0,03 + 10 | m3 | 33,960 | |
| | | | | RAZEM | 33,960 |
| 195 d.9 | kalk. własna | Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z orurowaniem i rozprowadzeniem-do wykorzystania istniejące orurowanie | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |

Remont pomieszczeń Aresztu w Olsztynie Pawilon C

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------------|---|------|---------|--------------|
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 196 d.9 | kalk. własna | Dostawa i montaż luster | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 197 d.9 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 1,5 * 0,6 * 9 | m2 | 8,100 | |
| | | | | RAZEM | 8,100 |
| 198 d.9 | KNR 2-02 0507-02 analogia | Parapety zewnętrzne z blachy tytan cynk | m2 | | |
| | | 1,5 * 0,6 * 9 | m2 | 8,100 | |
| | | | | RAZEM | 8,100 |