

Załącznik nr 6						<b>BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ I ZAPOTRZEBOWANEJ DLA ZASILANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI</b>							
						Obiekt:	Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku						
		Moc	Ilość		Moc zainstalowana			Współczynniki		Moc zapotrzebowana			Uwagi
		Pn	Prac.	Rez.	P1 ogólna	P2 pracuj.	P3 rez.	Kz	cosφ	P	Q	S	tgφ
		kW	szt		kW	kW	kW	-	-	kW	kVA <sub>r</sub>	kVA	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	RXYQ14U - dach	15,00	1		15,00	15,00	0,00	0,900	0,80	13,50	10,13	16,88	0,75
2	RXYQ12U - dach	13,50	1		13,50	13,50	0,00	0,900	0,80	12,15	9,11	15,19	0,75
3	FxAq40A - piętro 1 (1,09)	0,020	1		0,02	0,02	0,00	0,900	0,22	0,02	0,08	0,08	4,43
4	fXzQ25A - piętro 1 (1,11; 1,14)	0,020	2		0,04	0,04	0,00	0,900	0,22	0,04	0,16	0,16	4,43
5	fXzQ20A - piętro 1 (1,15)	0,018	1		0,02	0,02	0,00	0,900	0,22	0,02	0,07	0,07	4,43
6	fXzQ32A - piętro 1 (1,16;1.28)	0,019	41		0,78	0,78	0,00	0,900	0,22	0,70	3,11	3,19	4,43
7	fXzQ32A - piętro 2 (2,02;2.39; 2.41;2.42;2.48;2.50)	0,019	14		0,27	0,27	0,00	0,900	0,22	0,24	1,06	1,09	4,43
8	fXzQ50A - piętro 2 (2.45;2.47;2.49)	0,045	4		0,18	0,18	0,00	0,900	0,22	0,16	0,72	0,73	4,43
9	fXzQ25A - piętro 2 (2.45)	0,019	1		0,02	0,02	0,00	0,900	0,22	0,02	0,08	0,08	4,43
					29,82	29,82	0,00	0,90	0,74	26,84	24,51	36,35	3,62
						G7PRO sp. z o.o. <div><div>Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku</div><div>Opracował: Data:</div><div>inż. Jacek Balana 08.2024</div></div>							