

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1677T Wola Knyszyńska - Sępocice; odc. Wola Knyszyńska - Podrózie dł. 2110 mb; km 12+077 - 14+187

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-06.04.01.2	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 10 cm - ścinka poboczy .	mb	4220,00		
2.	STWiORB D-01.02.04.22.0	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grub. nawierzchni 7 cm pod remont przepustu i przełomu	m ²	88,00		
3.	STWiORB D-01.02.04.2	45100 000-8	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość podbudowy 20 cm pod remont przepustu i remont przełomu nawierzchni	m ²	88,00		
4.	STWiORB D-01.02.04.7	45100 000-8	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych : przepust o długości 9,0 m i 1Ø 60 cm. Rury nieuszkodzone własnością Inwestora	mb	9,00		
5.	STWiORB D-01.02.04.2	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm kostka do przebrukowania	m ²	25,00		
II. PODBUDOWA NAWIERZCHNI DP NR 0077T							
6.	STWiORB D-04.01.01.13	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie pod remont przełomu głębokość koryta 33 cm	m ²	60,00		
7.	STWiORB D-04.05.01.64	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod remont przełomu nawierzchni i odbudowę podbudowy na przepuscie z mieszanki związanej cementem z wytwórni, mieszanka C3/4 o grubości 25 cm	m ²	88,00		
8.	STWiORB D-04.04.02.13	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (przełom+przepust)	m ²	88,00		
9.	STWiORB D-04.07.01.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P (16P), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 8 cm (przełom+przepust)	m ²	88,00		
III. ODWODNIENIE DROGI							
10.	STWiORB D-03.07.01.12	45233	Czyszczenie przepustu pod koroną drogi z rur żelbetowych 2 Ø 60 cm o długości 11,0 m; zamulenie przepustu 50%	mb	22,00		
11.	STWiORB D-03.07.01.12	45233	Czyszczenie przepustu pod koroną drogi z rur żelbetowych 1 Ø 80 cm o długości 12,0 m; zamulenie przepustu 70%	mb	12,00		
12.			Ustawienie ścianek czołowych przepustu rurowego Ø 80 cm według katalogu KPED(karta 01.20 i karta 01.21) tzw "doków"-ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur żelbetowych Ø 80 cm	szt.	2,00		
13.	STWiORB D-03.01.01.11	45233	Ułożenie przepustu z rur PEHD Ø 60 cm o długości 9,0 m na ławie z mieszanki związanej cementem C3/4 o grub.30 cm	m	9,00		
14.	STWiORB D-06.02.01.11	45233 000-9	Ustawienie ścianek czołowych przepustu rurowego Ø 60 cm według katalogu KPED(karta 01.20 i karta 01.21) tzw - ścianki czołowe ze skrzydełkami	szt.	2,00		

KOSZTORYS OFERTOWY DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO : "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1677T Wola Knyszyńska - Stępcice; odc. Wola Knyszyńska - Podrózie dł. 2110 mb; km 12+077 - 14+187

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			IV. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ				
15.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm	Mg	1 092,98		
16.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m ²	10 852,50		
			V. ELEMENTY ULIC				
17.	STWiORB D-05.03.23.32	45233 253-7	Wykonanie przebrukowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (kolorowej) na podsypce cement-piaskowej o grubości 5 cm	m ²	25,00		
			VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
18.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 10cm	m ²	4220,00		
			VII. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
19.	STWiORB D-07.05.01.12	45233 200-5	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych SP-09/4 przy przepuszczeniu po obu stronach ze skosami (bariery N2W2)	mb	180,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							