

Toruń, 20.05.2020 r.

KPIM/307/2020
DZP.38.12.2019.MS

Dotyczy: *Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy – Etap II (ZP/12/19)*

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (9)

616. W odpowiedzi na pytanie nr 608 udzielonych w dniu 15 maja br. Zamawiający podał, że grubość projektowanych płyt z granulatu mineralnego wynosi 5 cm, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 348 udzielonych w dniu 23 kwietnia br. Zamawiający podał że grubość płyt elewacyjnych z granulatu mineralnego dla budynków CEF oraz B wynosi 30mm. W projekcie brak informacji na temat grubości płyt. Prosimy o odpowiedź, jaką grubość płyt elewacyjnych z granulatu mineralnego należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Należy przyjąć 50 mm grubości płyt z granulatu mineralnego.

617. Czy wszystkie ościeża okien należy przyjąć do oferty jako tynkowane i malowane, bez naklejania paneli elewacyjnych z granulatu mineralnego? Dokumentacja w tym zakresie nie jest jednoznaczna. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ościeża okien należy wykonać jako tynkowane i malowane bez wykończenia płytami elewacyjnymi.

618. Czy ściany boczne loggi w budynku B należy przyjąć do oferty jako ocieplone, tynkowane i malowane, bez naklejania paneli elewacyjnych z granulatu mineralnego? Dokumentacja w tym zakresie jest niespójna. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wszystkie ściany loggi wykończone płytami z granulatu / możliwość wykonania z cieńszych płyt elewacyjnych np. 30 mm.

619. W nawiązaniu do punktu 449 wyjaśnień nr 4 udzielonych w dniu 23 kwietnia prosimy o odpowiedź czy podany współczynnik tłumienia akustycznego 40 dB dotyczy szyb w oknach, czy całego wyrobu?

Odpowiedź:

Całe okna o współczynniku tłumienia dźwięku 40 dB.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Małgorzata Sondań-Orłowska